工 事 起 工 (変 更) 概 要 書				施設 課長		審 査		担 当				
執行年度	工事名	外来診察室引き戸設置工事（第2工区）				設計書						
R5 年度	工事場所	笠間市鯉淵6528			工 事 番 号	第	号					
設計(変更)概要 外来診察室引き戸設置工事 一式				施 工 方 法	請 負		保 証 期 間	2 年間				
				原契約年月日	年 月 日							
				工 期	年 月 日から 年 月 日まで		150 日間					
				変更後工期	年 月 日から 年 月 日まで		☐ 変更なし ☐ 延期 日間 ☐ 短縮 日間					
施設 概要	建物名称	茨城県立中央病院		受 注 者 住 所 商 号 又 は 名 称 代 表 者 名								
	構 造	SRC 造										
	階 数	6 階建										
	建築面積	20,737.44 m ²	m ²		費 目 起 工	第 1 回 変 更	第 2 回 変 更	増 減 (△)				
	延べ面積	42,960.00 m ²	m ²		請負に付する額 又は請負額							
施設 概要	建物名称			工 事 価 格								
	構 造	造										
	階 数	階建										
	建築面積	m ²	m ²		消 費 税 相 当 額							
	延べ面積	m ²	m ²		請 負 決 定 額							
変更理由				変更請負工事算定基準 $\text{変更工事額} = \text{変更積算工事価格} \times \frac{\text{起工時の請負決定額}}{\text{起工時の請負に付する額}}$ <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; gap: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">変更積算工事価格</div> × <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">請負比率</div> = <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">変更工事価格</div> </div>								

番号	名称	品質・規格	数量	単位	単価	金額	備考
	(総括表)						
A	直接工事費			1式			
B	共通費 (a+b+c)			1式			
a	共通仮設費						
	共通仮設費 (率)						
	共通仮設費 (積上)						
b	現場管理費						
c	一般管理費等						
	一般管理費						
	契約保証費						
	合計 (A + B)						
	消費税相当額			1式			
	請負に付する額						

本工事費内訳書

記号	名称	品質・規格	数量	単位	単価	金額	備考
	共通仮設費（積上げ）						
A	外科外来診察室引き戸設置工事						
	VOC測定 着手前・竣工後	ハップサンプル ホルムアルデヒド	6.0	個			
	VOC測定 着手前・竣工後	ハップサンプル トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレン	6.0	個			
B	眼科外来診察室引き戸設置工事						
	VOC測定 着手前・竣工後	ハップサンプル ホルムアルデヒド	2.0	個			
	VOC測定 着手前・竣工後	ハップサンプル トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレン	2.0	個			
C	耳鼻咽喉科外来診察室引き戸設置工事						
	VOC測定 着手前・竣工後	ハップサンプル ホルムアルデヒド	2.0	個			
	VOC測定 着手前・竣工後	ハップサンプル トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレン	2.0	個			
D	脳神経外科外来診察室引き戸設置工事						
	VOC測定 着手前・竣工後	ハップサンプル ホルムアルデヒド	2.0	個			
	VOC測定 着手前・竣工後	ハップサンプル トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレン	2.0	個			
E	皮膚形成外科外来診察室引き戸設置工事						

本 工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	品質・規格	数量	単位	単価	金 額	備 考
	外来棟診察室引き戸設置工事						
	直接工事費						
A	外科外来診察室引き戸設置工事		1.0	式			
B	眼科外来診察室引き戸設置工事		1.0	式			
C	耳鼻咽喉科外来診察室引き戸設置工事		1.0	式			
D	脳神経外科外来診察室引き戸設置工事		1.0	式			
E	皮膚形成外科外来診察室引き戸設置工事		1.0	式			
F	泌尿器科外来診察室引き戸設置工事		1.0	式			
G	産業廃棄物処分費		1.0	式			
	小計						

本 工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	品質・規格	数量	単位	単価	金 額	備 考
A	外科外来診察室引き戸設置工事						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	内部改修工事		1.0	式			
3	建具改修工事		1.0	式			
4	ユニット工事		1.0	式			
5	撤去工事		1.0	式			
6	電気設備改修工事		1.0	式			
	小計						

本 工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	品質・規格	数量	単位	単価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	隅出し(内部改修)	複合改修	91.9	m2			
	養生(内部改修)	複合改修	91.9	m2			
	整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	91.9	m2			
	普通作業員	備品整理	1.0	式			
	脚立足場	直列	42.5	m			
	床養生	ブルーシート・プラベニヤ	91.9	m2			
	A型ハリケート	W1.2×H0.8	7.0	台			
	飛散防止ビニルシート	養生シートホリ製	73.4	m2			
	小計						

本 工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	品質・規格	数量	単位	単価	金 額	備 考
2	内部改修工事						
	ビニル床タイル新設	コンポジションビニル床タイル 半硬質 t=2.0	10.3	m2			
	床下地モルタル金ゴテ	ビニル床タイル下地	10.3	m2			
	待合側 ストレッチャー摺新設	撤去部 受金具:アルミ H=200 塩ビ ワイム工業同等品	22.3	m			
	巾木新設	撤去部 H=75 ビニル巾木	35.3	m			
	壁せっこうボード張	t=12.5+12.5 二重貼 GB-R 継目処理	33.2	m2			
	軽量鉄骨壁開口部補強	W2180×H2200	7.0	ヶ所			
	軽量鉄骨壁開口部補強	W1130×H2000	7.0	ヶ所			
	壁ビニルクロス	普及品 材料	54.7	m2			
	壁紙張り手間	プラスチック程度 ボード面 素地B種	54.7	m2			
	壁紙素地ごしらえ	ボード面 工程B種	54.7	m2			
	シーリング	変成シリコン系 MS-2 10×10	134.0	m			
	天井ロック化化粧吸音板張	t=9.5GB-R下張 t=9.0フラットDR 天井点検口	1.4	m2			

本 工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	品質・規格	数量	単位	単価	金 額	備 考
3	建具改修工事						
外LSD 101	片引き軽量スチールドア	W1130×H2000 亜鉛メッキ鋼板焼付 塗装、付属金物一式	4.0	ヶ所			
	取付調整費		4.0	ヶ所			
	運搬費		4.0	ヶ所			
外LSD 102	片引き軽量スチールドア	W1130×H2000 亜鉛メッキ鋼板焼付 塗装、付属金物一式	3.0	ヶ所			
	取付調整費		3.0	ヶ所			
	運搬費		3.0	ヶ所			
外LSD 103	既設LSD SOP塗	工程B種 鋼製建具面	30.1	m2			
	待合室側 ドアハコ初識別色分け	塩ビ樹脂化粧シート貼 診察科色分・矢印・診察科名	9.0	ヶ所			
	小計						

本 工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	品質・規格	数量	単位	単価	金 額	備 考
4	ユニット工事						
	ホイトボード 掲示板新設	W2400×H900	1.0	ヶ所			
	ホイトボード 掲示板新設	W1800×H900	1.0	ヶ所			
	待合側 手摺新設	抗菌 樹脂	22.3	m			
	室名サイン新設	突出型 300×300程度	9.0	ヶ所			
	カーテンレール取外し再設置		3.0	ヶ所			
	診察室⑩-1 天吊アクトレット(OV)AW防災	既設撤去処分含む、試運転調整 費、運搬費共	1.0	式			
		閉止弁、医療用脱酸銅管、接手、 支持金物共・ガス溶接、接続費、パ イプ洗浄、機密検査、配管養生費、 現場経費共					
	小計						

本 工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	品質・規格	数量	単位	単価	金 額	備 考
5	撤去工事						
	待合側・診察室側 既設ビニル床タイル撤去	ｱｽﾌﾟﾙ含有 珪砂共 集積共	10.3	m ²			
	待合側 ストレッチャー摺撤去	H=230 集積共	24.3	m			
	巾木撤去	H=75 集積共	38.4	m			
	溝研り	SUS沓摺撤去	6.0	m ²			
	待合側・診察室側 既設壁せっこうボード撤去	t=12+12 ｱｽﾌﾟﾙ含有 集積共	41.1	m ²			
	壁ビニルクロス撤去	集積共	9.4	m ²			
	軽量鉄骨壁下地撤去	集積共	8.1	m ²			
	カーテン撤去	集積共	2.2	m ²			
	待合側 既設室名サイン撤去	集積共	9.0	ヶ所			
	既設掲示板撤去	W2400×H900 集積共	2.2	m ²			
	既設掲示板撤去	W1800×H900 集積共	1.6	m ²			
	既設手摺撤去	集積共	18.8	m			
	既設スチールﾌﾞﾗﾝﾄﾞ撤去	枠共 集積共	11.9	m ²			

本 工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	品質・規格	数量	単位	単価	金 額	備 考
6	外科 電気設備改修工事						
	スイッチ取外し・再取付	1P15Ax1 取付枠・プレート共	1.0	個			
	コンセント取外し・再取付	連用形2P15A×2	3.0	個			
	コンセント取外し・再取付	連用形2P15A×2 接地極付	4.0	個			
	1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	15.0	m			
	1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	8.0	個			
	1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) コーナーボックス	8.0	個			
	1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) プッシング	16.0	個			
	600Vホリエチレン絶縁耐燃性 ホリエチレンシースケール平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	2.0	m			
	600Vホリエチレン絶縁耐燃性 ホリエチレンシースケール平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	17.5	m			
	600Vホリエチレン絶縁耐燃性 ホリエチレンシースケール平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	7.0	m			
	小計						

本 工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	品質・規格	数量	単位	単価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	隅出し(内部改修)	複合改修	34.0	m2			
	養生(内部改修)	複合改修	34.0	m2			
	整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	34.0	m2			
	普通作業員	備品整理	1.0	式			
	脚立足場	直列	6.0	m			
	床養生	ブルーシート・プラベニヤ	34.0	m2			
	A型ハリケート	W1.2×H0.8	12.0	台			
	飛散防止ビニールシート	養生シートホリ製	40.7	m2			
	小計						

本 工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	品質・規格	数量	単位	単価	金 額	備 考
2	内部改修工事						
	ビニル床タイル新設	コンポジションビニル床タイル 半硬質 t=2.0	1.3	m ²			
	床下地モルタル金ゴテ	ビニル床タイル下地	1.3	m ²			
	待合側 ストレッチャー摺新設	撤去部 受金具:アルミ H=200 塩ビ ワイム工業同等品	11.6	m			
	巾木新設	H=75 ビニル巾木	14.5	m			
	壁せっこうボード張	t=12.5+12.5 二重貼 GB-R 継目処理	5.0	m ²			
	壁軽量鉄骨壁下地	90形	0.4	m ²			
	軽量鉄骨壁開口部補強	W2180×H2200	1.0	ヶ所			
	軽量鉄骨壁開口部補強	W1130×H2000	1.0	ヶ所			
	壁ビニルクロス	普及品 材料	7.0	m ²			
	壁紙張り手間	プラスチック程度 ボード面 素地B種	7.0	m ²			
	壁紙素地ごしらえ	ボード面 工程B種	7.0	m ²			
	シーリング	変成シリコン系 MS-2 10×10	24.9	m			

本 工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	品質・規格	数量	単位	単価	金 額	備 考
5	撤去工事						
	待合側・診察室側 既設ビニル床タイル撤去	アスベスト含有 タイル共 集積共	1.3	m ²			
	待合側 ストレッチャー摺撤去	H=230 集積共	12.2	m			
	巾木撤去	H=75 集積共	15.3	m			
	溝研り	SUS沓摺撤去	1.3	m			
	待合側・診察室側 既設壁せっこうボード撤去	t=12+12 アスベスト含有 集積共	4.3	m ²			
	待合側 既設室名サイン撤去	集積共	1.0	ヶ所			
	既設手摺撤去	集積共	12.5	m			
	既設スチールドア撤去	枠共 集積共	2.6	m ²			
	既設硝子撤去	硝子シール共 集積共	0.5	m ²			
	小計						

本 工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	品質・規格	数量	単位	単価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	隅出し(内部改修)	複合改修	39.5	m2			
	養生(内部改修)	複合改修	39.5	m2			
	整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	39.5	m2			
	普通作業員	備品整理	1.0	式			
	脚立足場	直列	8.1	m			
	床養生	ブルーシート・プラベニヤ	39.5	m2			
	A型ハリケート	W1.2×H0.8	10.0	台			
	飛散防止ビニールシート	養生シートホリ製	57.0	m2			
	小計						

本 工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	品質・規格	数量	単位	単価	金 額	備 考
2	内部改修工事						
	ビニル床タイル新設	コンポジションビニル床タイル 半硬質 t=2.0	3.5	m2			
	床下地珷珷金ゴテ	ビニル床タイル下地	3.5	m2			
	床珷珷金ゴテ	段差解消	1.1	m2			
	待合側 ストレッチャー摺新設	撤去部 受金具:アルミ H=200 塩ビ ワイエム工業同等品	8.9	m			
	巾木新設	H=75 ビニル巾木	12.2	m			
	壁せっこうボード張	t=12.5+12.5 二重貼 GB-R 継目処理	6.3	m2			
	壁せっこうボード張	下地張	4.8	m2			
	壁化粧ケイカル板張	t=6.0	4.8	m2			
	壁軽量鉄骨壁下地	洗面台壁 65形	2.4	m2			
	壁軽量鉄骨壁下地	90形	0.4	m2			
	甲板	メラミンボードフォーム W=150	4.4	m			
	軽量鉄骨壁開口部補強	W2180×H2200	1.0	ヶ所			
	軽量鉄骨壁開口部補強	W1130×H2000	1.0	ヶ所			

本 工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	品質・規格	数量	単位	単価	金 額	備 考
	壁ビニールクロス	普及品 材料	9.3	m2			
	壁紙張り手間	プラスチック程度 ホート面 素地B種	9.3	m2			
	壁紙素地ごしらえ	ホート面 工程B種	9.3	m2			
	シーリング	変成シリコン系 MS-2 10×10	25.3	m			
	診察室内部 天井点検口	内外枠共額縁 450×450	1.0	ヶ所			
	軽量鉄骨天井開口補強	450×450	1.0	ヶ所			
	天井ロックール化粧吸音板張	t=9.5GB-R下張 t=9.07ラットDR 天井点検口	0.2	m2			
	小計						

本 工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	品質・規格	数量	単位	単価	金 額	備 考
3	建具改修工事						
耳LSD 101	片引き軽量スチール戸袋付	W2180×H2200 亜鉛メッキ鋼板焼付 塗装、付属金物一式	1.0	ヶ所			
	取付調整費		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
耳LSD 102	片引き軽量スチール後付け型	W2725×H2165 亜鉛メッキ鋼板焼付 塗装、付属金物一式	1.0	ヶ所			
	取付調整費		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	待合室側 ドアハコ識別色分け	塩ビ樹脂化粧シート貼 診察科色分・矢印・診察科名	2.0	ヶ所			
	小計						

本 工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	品質・規格	数量	単位	単価	金 額	備 考
4	ユニット工事						
	待合側 手摺新設	抗菌 樹脂	3.9	m			
	室名サイン新設	突出型 300×300程度	2.0	ヶ所			
	標識取外し再設置		1.0	ヶ所			
	吊カテナール取外し再設置		2.0	ヶ所			
	洗面台新設	W=600 XGQC60D6KJCGS(ハ°ナソニック同等品以)	1.0	ヶ所			
	同上取付費		1.0	ヶ所			
	ハ°-ハ°-ホタ°-取付費	(支給品)	1.0	ヶ所			
	壁付けサイン新設	アルミフレーム型 紙差替え式 A3横程度	1.0	ヶ所			
	小計						

本 工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	品質・規格	数量	単位	単価	金 額	備 考
5	撤去工事						
	待合側・診察室側 既設ビニル床タイル撤去	アスベスト含有 モルタル共 集積共	3.5	m ²			
	待合側 ストレッチャー摺撤去	H=230 集積共	9.2	m			
	巾木撤去	H=75 集積共	11.8	m			
	溝研り	SUS沓摺撤去	2.6	m			
	床SUS金物撤去		1.0	ヶ所			
	待合側・診察室側 既設壁せっこうボード撤去	t=12+12 アスベスト含有 集積共	5.6	m ²			
	待合側 既設室名サイン撤去	集積共	2.0	ヶ所			
	戸当たり撤去	集積共	1.0	ヶ所			
	カーテンレール撤去	集積共	1.3	m			
	既設手摺撤去	集積共	3.3	m			
	洗面台撤去	集積共	1.0	ヶ所			
	ハコハコ-ホリタ-撤去	集積共	1.0	ヶ所			

本 工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	品質・規格	数量	単位	単価	金 額	備 考
6	耳鼻咽喉科 電気設備改修工事						
	スイッチ取外し・再取付	1P15Ax1 取付枠・プレート共	4.0	個			
	コンセント取外し・再取付	連用形2P15A×2	1.0	個			
	ブランクプレート取外し・再取付		1.0	個			
	アッテナ取外し・再取付		1.0	個			
	1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	4.0	m			
	1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	3.0	個			
	1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) コーナボックス	2.0	個			
	1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) ブッキング	6.0	個			
	600Vホリエチレン絶縁耐燃性 ホリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	2.0	m			
	600Vホリエチレン絶縁耐燃性 ホリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	3.5	m			
	EM-AEケーブル	0.65mm- 2C 管内	2.0	m			
	モニタ装置(施工費)	副資材共	1.0	台			
	小計						

本 工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	品質・規格	数量	単位	単価	金 額	備 考
D	脳神経外科外来診察室引き戸設置工事						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	内部改修工事		1.0	式			
3	建具改修工事		1.0	式			
4	ユニット工事		1.0	式			
5	撤去工事		1.0	式			
6	電気設備改修工事		1.0	式			
	小計						

本 工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	品質・規格	数量	単位	単価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	隅出し(内部改修)	複合改修	46.4	m2			
	養生(内部改修)	複合改修	46.4	m2			
	整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	46.4	m2			
	普通作業員	備品整理	1.0	式			
	脚立足場	直列	12.9	m			
	床養生	ブルーシート・プラベニヤ	46.4	m2			
	A型ハリケート	W1.2×H0.8	14.0	台			
	飛散防止ビニールシート	養生シートホリ製	64.3	m2			
	小計						

本 工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	品質・規格	数量	単位	単価	金 額	備 考
2	内部改修工事						
	ビニル床タイル新設	コンポジションビニル床タイル 半硬質 t=2.0	3.7	m ²			
	床下地モルタル金ゴテ	ビニル床タイル下地	3.7	m ²			
	待合側 ストレッチャー摺新設	撤去部 受金具:アルミ H=200 塩ビ ワイム工業同等品	8.9	m			
	巾木新設	H=75 ビニル巾木	14.5	m			
	壁せっこうボード張	t=12.5+12.5 二重貼 GB-R 継目処理	14.6	m ²			
	壁軽量鉄骨壁下地	90形	1.3	m ²			
	軽量鉄骨壁開口部補強	W2180×H2200	3.0	ヶ所			
	軽量鉄骨壁開口部補強	W1130×H2000	3.0	ヶ所			
	壁ビニルクロス	普及品 材料	21.0	m ²			
	壁紙張り手間	プラスチック程度 ボード面 素地B種	21.0	m ²			
	壁紙素地ごしらえ	ボード面 工程B種	21.0	m ²			
	シーリング	変成シリコン系 MS-2 10×10	75.7	m			

本 工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	品質・規格	数量	単位	単価	金 額	備 考
3	建具改修工事						
脳LSD 101	片引き軽量スチールドア	W2180×H2200 亜鉛メッキ鋼板焼付 塗装、付属金物一式	2.0	ヶ所			
	取付調整費		2.0	式			
	運搬費		2.0	式			
脳LSD 102	片引き軽量スチールドア 戸袋付	W2180×H2200 亜鉛メッキ鋼板焼付 塗装、付属金物一式	1.0	ヶ所			
	取付調整費		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
脳LSD 103	既設LSD SOP塗	工程B種 鋼製建具面	12.9	m2			
	待合室側 ドアハコ初識別色分け	塩ビ樹脂化粧シート貼 診察科色分・矢印・診察科名	4.0	ヶ所			
	小計						

本 工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	品質・規格	数量	単位	単価	金 額	備 考
5	撤去工事						
	待合側・診察室側 既設ビニル床タイル撤去	アスベスト含有 エルメタル共 集積共	3.7	m ²			
	待合側 ストレッチャー摺撤去	H=230 集積共	11.2	m			
	巾木撤去	H=75 集積共	18.0	m			
	溝研り	SUS沓摺撤去	2.6	m			
	待合側・診察室側 既設壁せっこうボード撤去	t=12+12 アスベスト含有 集積共	17.8	m ²			
	軽量鉄骨壁下地撤去	集積共	3.4	m ²			
	待合側 既設室名サイン撤去	集積共	4.0	ヶ所			
	戸当たり撤去	集積共	1.0	ヶ所			
	既設手摺撤去	集積共	10.1	m			
	既設掲示板撤去	W2400×H900 集積共	2.2	m ²			
	既設スチールア撤去	枠共 集積共	5.1	m ²			
	既設硝子撤去	硝子シール共 集積共	0.9	m ²			
	小計						

本工事費内訳書

記号	名称	品質・規格	数量	単位	単価	金額	備考
6	脳神経外科 電気設備改修工事						
	スイッチ取外し・再取付	1P15Ax1 取付枠・プレート共	1.0	個			
	コンセント取外し・再取付	連用形2P15A×2	2.0	個			
	1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	7.5	m			
	1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	5.0	個			
	1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) コーナボックス	3.0	個			
	1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) プッシング	12.0	個			
	600Vホリエチレン絶縁耐燃性 ホリエチレンシースケール平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	4.0	m			
	600Vホリエチレン絶縁耐燃性 ホリエチレンシースケール平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	5.0	m			
	EM-AEケーブル	0.65mm- 2C 管内	2.0	m			
	モータ装置(施工費)		1.0	台			
	小計						

本 工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	品質・規格	数量	単位	単価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	隅出し(内部改修)	複合改修	56.0	m2			
	養生(内部改修)	複合改修	56.0	m2			
	整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	56.0	m2			
	普通作業員	備品整理	1.0	式			
	脚立足場	直列	28.4	m			
	床養生	ブルーシート・プラベニヤ	56.0	m2			
	A型ハケット	W1.2×H0.8	15.0	台			
	飛散防止ビニールシート	養生シートホリ製	75.4	m2			
	小計						

本 工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	品質・規格	数量	単位	単価	金 額	備 考
2	内部改修工事						
	ビニル床タイル新設	コンポジションビニル床タイル 半硬質 t=2.0	7.6	m ²			
	床下地モルタル金ゴテ	ビニル床タイル下地	7.6	m ²			
	待合側 ストレッチャー摺新設	撤去部 受金具:アルミ H=200 塩ビ ワイム工業同等品	8.7	m			
	巾木新設	H=75 ビニル巾木	18.7	m			
	壁せっこうボード張	t=12.5+12.5 二重貼 GB-R 継目処理	44.6	m ²			
	壁軽量鉄骨壁下地	90形	13.1	m ²			
	軽量鉄骨壁開口部補強	W2180×H2200	4.0	ヶ所			
	軽量鉄骨壁開口部補強	W1130×H2000	4.0	ヶ所			
	壁ビニルクロス	普及品 材料	52.2	m ²			
	壁紙張り手間	プラスチック程度 ボード面 素地B種	52.2	m ²			
	壁紙素地ごしらえ	ボード面 工程B種	52.2	m ²			
	シーリング	変成シリコン系 MS-2 10×10	49.6	m			

本 工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	品質・規格	数量	単位	単価	金 額	備 考
3	建具改修工事						
皮LSD 101	片引き軽量スチールドア	W2180×H2200 亜鉛メッキ鋼板焼付 塗装、付属金物一式	3.0	ヶ所			
	取付調整費		3.0	式			
	運搬費		3.0	式			
皮LSD 102	片引き軽量スチールドア 戸袋付	W2725×H2165 亜鉛メッキ鋼板焼付 塗装、付属金物一式	1.0	ヶ所			
	取付調整費		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	待合室側 ドアハコ識別色分け	塩ビ樹脂化粧シート貼 診察科色分・矢印・診察科名	4.0	ヶ所			
	小計						

本 工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	品質・規格	数量	単位	単価	金 額	備 考
5	撤去工事						
	待合側・診察室側 既設ビニル床タイル撤去	アスベスト含有 エルメタル共 集積共	7.6	m ²			
	待合側 ストレッチャー摺撤去	H=230 集積共	8.5	m			
	巾木撤去	H=75 集積共	18.4	m			
	溝研り	SUS沓摺撤去	5.5	m			
	待合側・診察室側 既設壁せっこうボード撤去	t=12+12 アスベスト含有 集積共	41.3	m ²			
	軽量鉄骨壁下地撤去	集積共	13.6	m ²			
	天井ボード撤去	二重貼 アスベスト含有 集積共	6.5	m ²			
	軽量鉄骨天井下地撤去	集積共	6.5	m ²			
	天井点検口撤去	集積共	2.0	ヶ所			
	受付カウンター撤去	集積共	1.9	m			
	カーテンレール撤去	集積共	8.8	m			
	待合側 既設室名サイン撤去	集積共	4.0	ヶ所			
	戸当たり撤去	集積共	1.0	ヶ所			
	既設手摺撤去	集積共	6.9	m			

本工事費内訳書

記号	名称	品質・規格	数量	単位	単価	金額	備考
6	皮膚形成外科 電気設備改修工事						
	スイッチ取外し・再取付	1P15Ax1 取付枠・プレート共	2.0	個			
	コンセント取外し・再取付	連用形2P15A×2	2.0	個			
	ブランクプレート取外し・再取付		2.0	個			
	FCUスイッチ取外し再取付		2.0	個			
	1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	21.0	m			
	1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	10.0	個			
	1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) 2個用スイッチボックス	3.0	個			
	1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) コーナーボックス	9.0	個			
	1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) ブッシング	26.0	個			
	600Vホリエチレン絶縁耐燃性 ホリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	8.0	m			
	600Vホリエチレン絶縁耐燃性 ホリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	7.0	m			
	EM-UTPケーブル	CAT5E4P管内	16.5	m			
	弱電ボックス移設		7.0	個			
	室内アンテナ移設		1.0	個			

本 工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	品質・規格	数量	単位	単価	金 額	備 考
F	泌尿器科外来診察室引き戸設置工事						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	内部改修工事		1.0	式			
3	建具改修工事		1.0	式			
4	ユニット工事		1.0	式			
5	撤去工事		1.0	式			
6	電気設備改修工事		1.0	式			
	小計						

本 工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	品質・規格	数量	単位	単価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	隅出し(内部改修)	複合改修	31.2	m2			
	養生(内部改修)	複合改修	31.2	m2			
	整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	31.2	m2			
	普通作業員	備品整理	1.0	式			
	脚立足場	直列	4.7	m			
	床養生	ブルーシート・プラベニヤ	31.2	m2			
	A型ハリケート	W1.2×H0.8	6.0	台			
	飛散防止ビニールシート	養生シートホリ製	13.2	m2			
	小計						

本 工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	品質・規格	数量	単位	単価	金 額	備 考
2	内部改修工事						
	ビニル床タイル新設	コンポジションビニル床タイル 半硬質 t=2.0	2.0	m ²			
	床下地モルタル金ゴテ	ビニル床タイル下地	2.0	m ²			
	待合側 ストレッチャー摺新設	撤去部 受金具:アルミ H=200 塩ビ ワイム工業同等品	8.4	m			
	巾木新設	H=75 ビニル巾木	12.9	m			
	壁せっこうボード張	t=12.5+12.5 二重貼 GB-R 継目処理	8.8	m ²			
	壁軽量鉄骨壁下地	65形	1.7	m ²			
	軽量鉄骨壁開口部補強	W2900×H2200	1.0	ヶ所			
	軽量鉄骨壁開口部補強	W1510×H2000	1.0	ヶ所			
	壁ビニルクロス	普及品 材料	12.9	m ²			
	壁紙張り手間	プラスチック程度 ボード面 素地B種	12.9	m ²			
	壁紙素地ごしらえ	ボード面 工程B種	12.9	m ²			
	シーリング	変成シリコン系 MS-2 10×10	33.1	m			

本 工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	品質・規格	数量	単位	単価	金 額	備 考
5	撤去工事						
	待合側・診察室側 既設ビニル床タイル撤去	アスベスト含有 モルタル共 集積共	2.0	m ²			
	待合側 ストレッチャー摺撤去	H=230 集積共	7.9	m			
	巾木撤去	H=75 集積共	12.1	m			
	溝研り	SUS沓摺撤去	1.7	m			
	待合側・診察室側 既設壁せっこうボード撤去	t=12+12 アスベスト含有 集積共	7.6	m ²			
	待合側 既設室名サイン撤去	集積共	1.0	ヶ所			
	既設手摺撤去	集積共	7.9	m			
	既設スチールドア撤去	枠共 集積共	3.4	m ²			
	既設硝子撤去	硝子シール共 集積共	0.9	m ²			
	小計						

本工事費内訳書

記号	名称	品質・規格	数量	単位	単価	金額	備考
6	泌尿器科 電気設備改修工事						
	コンセント取外し・再取付	連用形2P15A×2	2.0	個			
	LANモジュール取外し再取付		1.0	個			
	1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	7.0	m			
	1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	2.0	個			
	1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) 2個用スイッチボックス	1.0	個			
	1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) コーナボックス	3.0	個			
	1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) プッシング	6.0	個			
	600Vポリエチレン絶縁耐燃性 ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	7.0	m			
	EM-UTPケーブル	CAT5E4P管内	1.5	m			
	電気時計取外し・再取付		1.0	個			
	種金属線ぴ(MM1) 撤去	A種(25.4mm) 再使用しない	3.0	m			
	小計						

本工事費内訳書

記号	名称	品質・規格	数量	単位	単価	金額	備考
G	産業廃棄物処分費						
	発生材積込	人力 コンクリート類	1.3	m3			
	発生材積込	人力 内装材類	1.0	m3			
	発生材積込	人力 アスベスト含有	2.9	m3			
	撤去材運搬費	人力積込 建設系廃プラ	0.5	m3			
	撤去材運搬費	人力積込 木くず	0.5	m3			
	撤去材運搬費	人力積込 金属有価物	0.3	m3			
	撤去材運搬費	人力積込 コンクリートくず	0.8	m3			
	撤去材運搬費	人力積込 ガラスくず	0.03	m3			
	撤去材運搬費	人力積込 建設廃棄物	0.2	m3			
	撤去材運搬費	人力積込 アスベスト含有材	2.9	m3			
	産業廃棄物処分費	建設系廃プラ	0.5	t			

本 工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	品質・規格	数量	単位	単価	金 額	備 考
	産業廃棄物処分費	木くず	0.06	t			
	産業廃棄物処分費	金属有価物	2.5	t			
	産業廃棄物処分費	コンクリートくず	1.5	t			
	産業廃棄物処分費	ガラスくず	0.06	t			
	産業廃棄物処分費	建設廃棄物	0.03	t			
	産業廃棄物処分費	アスベスト含有材	1.6	t			
	【電気設備】						
	収集運搬費	2・3t ダンプ車 片道距離概ね25km	1.0	台			
	中間処理	安定型混合廃棄物	0.1	m3			
	小計						