

工 事 起 工 （変更） 概 要 書					施設課長		審査		担当			
執行年度 R5 年度	工事名	4 東病棟衛生設備等改修工事								設計書		
	工事場所	笠間市鯉淵6528					工 事 番 号	第	号			
設計 （変更） 概要 4 東病棟衛生設備等改修工事 一式 ・ 4 東病棟衛生設備改修工事 ・ 4 東病棟浴室等改修工事				施 工 方 法	請 負		保 証 期 間		2 年間			
				原 契 約 年 月 日	年 月 日							
				工 期	年 月 日から 年 月 日まで		150 日間					
				変 更 後 工 期	年 月 日から 年 月 日まで		☐ 変更なし ☐ 延期 ☐ 短縮		日間 日間 日間			
施設概要	建物名称	茨城県立中央病院		受 注 者 商 号 又 は 名 称 代 表 者 名								
	構 造	SRC 造			住 所							
	階 数	6 階建			階建							
	建築面積	20,737.44 m ²			m ²		費 目 起 工	第 1 回 変 更	第 2 回 変 更	増 減 (△)		
	延べ面積	42,960.00 m ²			m ²		請負に付する額 又は 請 負 額					
施設概要	建物名称			工 事 価 格								
	構 造	造			造							
	階 数	階建			階建							
	建築面積	m ²			m ²		消 費 税 相 当 額					
	延べ面積	m ²			m ²		請 負 決 定 額					
	変更理由				変更請負工事算定基準 $\text{変更工事額} = \text{変更積算工事価格} \times \frac{\text{起工時の請負決定額}}{\text{起工時の請負に付する額}}$ 変更積算工事価格 × 請負比率 = 変更工事価格							

番号	名 称	品質・規格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(総 括 表)						
A	直接工事費			1 式			
B	共 通 費 (a+b+c)			1 式			
a	共通仮設費						
	共通仮設費 (率)						
	共通仮設費 (積上)						
b	現場管理費						
c	一般管理費等						
	一般管理費						
	契約保証費						
	合 計 (A + B)						
	消費税相当額			1 式			
	請負に付する額						

様式第 6 号 (建築工事用)

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	直 接 工 事 費						
I	建築工事		1.0	式			
II	電気設備工事		1.0	式			
III	機械設備工事		1.0	式			
	A 計						

様式第 6 号 (建築工事用)

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	建築工事						
I -1	4東病棟衛生設備改修工事		1.0	式			
I -2	4東病棟浴室等改修工事		1.0	式			
	I 計						

様式第 6 号 (建築工事用)

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I -1	4東病棟衛生設備改修工事						
1	4 東病棟男子・女子便所		1.0	式			
	I -1 計						

様式第 6 号（建築工事用）

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	4 東病棟男子・女子便所						
1	撤去工事		1.0	式			
2	直接仮設工事		1.0	式			
3	防水工事		1.0	式			
4	金属工事		1.0	式			
5	左官工事		1.0	式			
6	塗装工事		1.0	式			
7	内装工事		1.0	式			
8	エント及びその他工事		1.0	式			
	1 計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	撤去工事						
	男子・女子便所 化粧鏡撤去	再利用しない 集積共	2.0	台			
	女子便所 姿見鏡撤去	再利用しない 集積共	1.0	台			
	男子・女子便所 L型手すり撤去	再利用しない 集積共	5.0	台			
	男子便所 小便器用手すり撤去	再利用しない 集積共	2.0	台			
	男子・女子便所 洗面器撤去	再利用しない 集積共	2.0	台			
	男子・女子便所 鋼製戸撤去（枠・扉共）	集積共	3.2	m2			
	男子・女子便所 建具周囲はつり	RC 15cm 集積共	9.6	m			
	男子・女子便所 トイレブース撤去（枠・扉共）	集積共	21.5	m2			
	男子・女子便所 スクリーン撤去	集積共	2.7	m2			
	男子便所 ライニング撤去	C. B 集積共	0.6	m3			
	男子・女子便所・廊下 床 塩ビシート撤去	集積共	27.3	m2			
	ビニル幅木撤去	集積共	20.1	m			

様式第 6 号（建築工事用）

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	男子・女子便所 天井ケイ酸カルシウム板撤去	集積共	37.5	m2			
	天井 ロックウール吸音板撤去	二重張り 集積共	2.6	m2			
	天井 軽量鉄骨下地撤去	集積共	40.1	m2			
	天井埋込照明撤去	二重張り 集積共	2.0	台			
	天井廻り縁撤去	集積共	29.8	m			
	廃棄物収集運搬費	4 t 車	1.0	台			
	廃棄物収集運搬費	4 t コンテナ車	1.0	台			
	廃棄物処分費	がれき類・その他	0.7	m3			
	廃棄物処分費	金属くず	0.3	m3			
	廃棄物処分費	コンクリート塊（無筋）	0.1	t			
	廃棄物処分費	ボード類 石綿含有産業廃棄物	0.8	t			
	廃棄物処分費	安定型混合廃棄物	3.5	m3			
	1 計						

様式第 6 号（建築工事用）

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	直接仮設工事						
	内部足場損料 脚立足場	並列 階高 4 m以下 30日	47.6	m2			
	仮設材運搬 脚立足場		47.6	m2			
	墨出し	内部改修 複合	24.0	m2			
	養生	内部改修 複合	42.0	m2			
	整理清掃後片付	内部改修 複合	42.0	m2			
	2 計						

様式第6号 (建築工事用)

本　工　事　内　訳　書							
番号	名　　　　　　　称	品　質・規　格	数　量	単位	単　価	金　　　　　額	備　　　　　考
3	防水工事						
	マシ不燃化粧板目地 シーリング*	一般部 5×10 シリコン系(SR-1)防かびタイプ*	129.0	m			
	3　　　計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	金属工事						
	天井 軽量鉄骨下地	下地張りあり 19形 @360 インサート別途	2.6	m2			
	天井 軽量鉄骨下地	直張り用 19形 @225 インサート別途	39.4	m2			
	壁軽量鉄骨下地	下地張りなし 65形 @300	10.9	m2			
	天井点検口	内外枠共額縁 450角 アルミ製 材工共	3.0	ヶ所			
	軽量鉄骨天井開口部補強	19形（屋内）天井点検口用 450×450 ボード切込み共	3.0	ヶ所			
	軽量鉄骨天井開口部補強	19形（屋内）換気扇用 300×300 ボード切込み共	3.0	ヶ所			
3	計						

様式第 6 号（建築工事用）

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	左官工事						
	床 ｶﾁｵﾝ系樹脂モルタル補修材塗	薄張物下地	27.0	m2			
	くつずりモルタル塗り	金ｺﾞﾃ仕上 糸幅100 戸当り無	1.6	m			
	建具廻りモルタル補修	金ｺﾞﾃ仕上 糸幅150	9.6	m			
	ﾗｲﾝﾝｸﾞ撤去部 壁モルタル塗り	金ｺﾞﾃ仕上 厚20 内壁	5.0	m2			
5	計						

様式第6号（建築工事用）

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	塗装工事						
	天井 EP 塗替え	石膏ボード面 工程B種（見上）下地調整RB種	22.1	m2			
6	計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	内装工事						
	複層床ビニルシートFS張り	一般床 熱溶接工法 2.5t マーブル	27.0	m2			
	塩ビ巾木	H60	26.7	m			
	天井 ロックウール吸音板張り	直貼り 不燃 12t	24.0	m2			
	天井 ロックウール吸音板張り	下張りあり 不燃 12t	2.6	m2			
	天井 ケイ酸カルシウム板張り	目透かし 不燃 6t	13.5	m2			
	天井廻り縁	塩ビ製 材工共	29.7	m			
	垂れ壁見切り	アルミ製 材工共	3.3	m			
	壁 ワン構造用合板張り	1類 910×1820 12t	7.0	m2			
	壁 メラミン不燃化粧板張り	接着剤・副資材 材工共 3t	57.9	m2			
7	計						

様式第 6 号（建築工事用）

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8	ユニット及びその他工事						
	女子便所 メラミン® ストフォームカウンター	アイカ メラミン® ストフォームKPA同等品 730×290 20 t 材工共	0.7	m			
	女子便所 メラミン® ストフォームカウンター	アイカ メラミン® ストフォームKPA同等品 800×200 20 t 材工共	0.8	m			
	男子便所 メラミン® ストフォームカウンター	アイカ メラミン® ストフォームKPA同等品 1,850×200 20 t 材工共	1.9	m			
	男子便所 メラミン® ストフォームカウンター	アイカ メラミン® ストフォームKPA同等品 900×200 20 t 材工共	0.9	m			
	男子便所 メラミン® ストフォームカウンター	アイカ メラミン® ストフォームKVA同等品 810×485 26 t 材工共	0.8	m			
	耐食性化粧鏡	取付金具、材工共 TOTO YM3580FC同等品	2.0	枚			
	背もたれ付きはね上げ手すり （床固定式）	取付金具、材工共 TOTO EWC782R 同等品	4.0	台			
	前方ボート（はね上げ式）	取付金具、材工共 TOTO EWC720R同等品	4.0	台			
	I 型手すり	取付金具、材工共 TOTO T112CM6 同等品	3.0	台			
	特殊 L 型手すり	取付金具、材工共 TOTO T112CR4S-1 同等品	1.0	台			
	小便器用手すり	取付金具、材工共 TOTO T112CU22 同等品	1.0	台			
	トイレブース T B - 1	製品代	1.0	式			

様式第 6 号（建築工事用）

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	トイレブース T B - 2	製品代	1.0	式			
	トイレブース T B - 3	製品代	1.0	式			
	トイレブース T B - 4	製品代	1.0	式			
	トイレブース 施工費		1.0	式			
	トイレブース 搬入諸経費	交通費、法定福利費含む	1.0	式			
	3階東病棟男子便所 天井点滴吊りフック取付	材工共 岡田金物 10T81同等品	3.0	箇所			
	壁 出隅コーナー保護材	材工共 ナカ工業 セーフティーコーナー NS-76M同等品	12.8	m			
	コンクリート内 X 線検査	基本料金	2.0	日			
	X 線撮影	床スラブ 厚150mm	19.0	枚			
	交通費	交通費、法定福利費含む	1.0	式			
	トイレサイン	インクジェット直貼り 材工共	2.0	箇所			
8	計						

様式第 6 号 (建築工事用)

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I -2	4東病棟浴室等改修工事						
1	4 東病棟浴室等		1.0	式			
	I -2 計						

様式第 6 号（建築工事用）

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	4 東病棟浴室等						
1	撤去工事		1.0	式			
2	直接仮設工事		1.0	式			
3	防水工事		1.0	式			
4	タイル工事		1.0	式			
5	木工事		1.0	式			
6	金属工事		1.0	式			
7	左官工事		1.0	式			
8	鋼製建具工事		1.0	式			
9	ガラス工事		1.0	式			
10	塗装工事		1.0	式			
11	内装工事		1.0	式			
12	エント及びその他工事		1.0	式			

様式第6号（建築工事用）

[illegible]

様式第 6 号（建築工事用）

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	撤去工事						
	床 複層ビニル床シート撤去	集積共	14.2	m2			
	ビニル製幅木撤去	集積共	10.5	m			
	木製床組撤去	集積共	2.5	m2			
	床 タイル撤去	下地モルタル共 集積共	0.3	m2			
	壁 タイル撤去	下地モルタル共 集積共	0.6	m2			
	架台撤去	集積共	2.1	m			
	壁 カッター入れ	コンクリート面 集積共	27.7	m			
	壁 コンクリート撤去	人力 鉄筋切断共 集積共	0.2	m3			
	ライニング撤去	集積共	3.1	m2			
	壁 マシン不燃化粧板撤去	集積共	1.5	m2			
	天井ケイ酸カルシウム板撤去	集積共	16.9	m2			
	天井 ロックウール吸音板撤去	一重張り 集積共	1.6	m2			

様式第 6 号（建築工事前用）

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	天井 軽量鉄骨下地撤去	集積共	18.5	m2			
	天井廻り縁撤去	集積共	31.4	m			
	鋼製戸撤去（枠・扉共）	集積共	6.5	m2			
	建具周囲はつり	RC 15cm 集積共	10.8	m			
	流し台撤去	再利用しない 集積共	2.0	台			
	浴槽撤去	再利用しない 集積共	1.0	台			
	手すり撤去	再利用しない 集積共	2.0	台			
	手すり撤去	再利用する 集積共	5.0	台			
	化粧鏡撤去	再利用しない 集積共	5.0	台			
	ガラス撤去	集積共	3.4	m2			
	廃棄物収集運搬費	4 t 車	1.0	台			
	廃棄物収集運搬費	4 t コンテナ車	1.0	台			
	廃棄物処分費	ガラスくず・陶磁器くず	0.1	m3			
	廃棄物処分費	安定型混合廃棄物	1.4	m3			

様式第 6 号（建築工事用）

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	廃棄物処分費	コンクリート塊（無筋）	0.4	t			
	廃棄物処分費	金属くず	1.1	m3			
	廃棄物処分費	ボード類 石綿含有産業廃棄物	1.3	t			
	1 計						

様式第 6 号（建築工事用）

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	直接仮設工事						
	内部足場損料 脚立足場	並列 階高 4 m以下 30日	28.8	m2			
	仮設材運搬 内部仕上脚立足場		28.8	m2			
	墨出し	内部改修 複合	26.9	m2			
	養生	内部改修 複合	32.9	m2			
	整理清掃後片付	内部改修 複合	32.9	m2			
	2 計						

様式第6号 (建築工事用)

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	防水工事						
	マシ不燃化粧板目地 シーリング	一般部 10×10 シリコン系(SR-1)防かびタイプ	158.0	m			
	3 計						

様式第 6 号（建築工事用）

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	タイル工事						
	浴室 内装壁タイル張り	内幅木 陶器質100角 接着張り	7.2	m			
4	計						

様式第 6 号（建築工事用）

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	木工事						
	床 木下地組み	ころばし床組 根太、大引 材工共	3.5	m2			
	脱衣室 床下地板張り	ラワン合板 I 類 耐水ベニヤ 910×1820 12t 二重張り 材工共	7.0	m2			
	5 計						

様式第6号（建築工事用）

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	金属工事						
	天井 軽量鉄骨下地	直張り用 1.5m以上3.0m未満 19形 @225 インサート別途	21.5	m2			
	壁 軽量鉄骨下地	下地張りなし 65形 @300	11.9	m2			
	天井点検口	内外枠共額縁 450角 アルミ製 材工共	3.0	ヶ所			
	軽量鉄骨天井開口部補強	19形（屋内）天井点検口用 450×450 ボード切込み共	3.0	ヶ所			
	軽量鉄骨天井開口部補強	19形（屋内）換気扇用 300×300 ボード切込み共	3.0	ヶ所			
	軽量鉄骨壁開口部補強	65形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	1.0	ヶ所			
6	計						

様式第 6 号（建築工事用）

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	左官工事						
	床 モルタル塗り	金ごて仕上 ビニル系床材下地	1.9	m2			
	壁 モルタル塗り	金ごて仕上 メラシ不燃化粧板下地	2.9	m2			
	CB積み	C種 100mm 390*190	1.7	m2			
	くつずりモルタル塗り	金ごて仕上 糸幅100 戸当り無	2.0	m			
	建具廻りモルタル補修	金ごて仕上 糸幅150	10.4	m			
	床 カチオン系樹脂モルタル補修材塗	薄張物下地	18.5	m2			
	7 計						

様式第 6 号 (建築工事用)

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8	鋼製建具工事						
	A D - 1	製品代	1.0	式			
	同上取付費		1.0	式			
	搬入諸経費	交通費、法定福利費含む	1.0	式			
	L S D - 1	製品代	1.0	式			
	L S D - 2	製品代	1.0	式			
	同上取付費	LSD-1, LSD-2共	1.0	式			
	搬入諸経費	交通費、法定福利費含む	1.0	式			
	8 計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
9	ガラス工事						
	AW-1 複層ガラス設置	ガラス止め材、清掃別途 Low-E3+6+型4 ガラス規格2.18㎡以下	3.4	m2			
	網入型板ガラス	ガラス止め材、清掃別途 6.8t ガラス規格2.18㎡以下	1.0	m2			
	ガラスとめ（シーリング）（両面）	SR-1 ガラス規格2.18㎡以下	42.1	m			
	AW-2 ガラスフィルム張り	不透明マットタイプ スリーエム SH2MAML（参考品番）	3.4	m2			
	ガラス清掃		8.7	m2			
	9 計						

様式第 6 号（建築工事用）

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1 0	塗装工事						
	天井 E P 塗替え	ケイ酸カルシウム板面 工程 B 種（見上）下地調整 R B 種	11.1	m2			
	1 0 計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1 1	内装工事						
	発泡複層床ビニルシート張り	浴室多湿部 2.8t 材工共 (東リ ハスアルティ同等品)	4.1	m2			
	防滑性複層床ビニルシート張り	材工共 多湿床 熱溶接工法 2.5t	3.9	m2			
	複層床ビニルシート張り	一般床 熱溶接工法 2.5t マーブル	10.5	m2			
	ビニル巾木	H60	18.4	m			
	壁 メラミン不燃化粧板張り	接着剤・副資材 材工共 3t	42.7	m2			
	壁 浴室用メラミン不燃化粧板張り	接着剤・副資材 材工共 3t	12.8	m2			
	壁 シーリング石膏ボード張り	突付けV目地 不燃 12.5t	9.9	m2			
	壁 ワン構造用合板張り	1類 (タイプ I) 910×1820 12t	1.0	m2			
	垂れ壁見切り	アルミ製 材工共	1.0	m			
	天井 ケイ酸カルシウム板張り	目透かし 不燃 6t	6.7	m2			
	天井 ロックウール吸音板張り	直貼り 不燃 12t	10.9	m2			
	天井廻り縁	塩ビ製 材工共	37.0	m			

様式第6号（建築工事用）

本　工　事　内　訳　書							
番号	名　　　　　称	品　質・規　格	数　量	単位	単　価	金　　　　 額	備　　　　 考
	1 1 計						

様式第 6 号（建築工事用）

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1 2	ユニット及びその他工事						
	手すり再取付		5.0	台			
	背もたれ付きはね上げ手すり （床固定式）	取付金具、材工共 TOTO EWC782R 同等品	1.0	台			
	前方ボート（はね上げ式）	取付金具、材工共 TOTO EWC720R同等品	1.0	台			
	特殊 L 型手すり	取付金具、材工共 TOTO T112CR4S-1 同等品	1.0	台			
	耐食性化粧鏡	600*900 材工共 TOTO YM6090F同等品	2.0	枚			
	耐食性化粧鏡	450*750 材工共 TOTO YM4575F同等品	1.0	枚			
	浴室 甲板人工大理石設置	7枚 SJA1同等品 295*1,575 前垂れ40mmタイプ 材工共	1.0	式			
	浴室 甲板人工大理石設置	7枚 SJA1同等品 1,000*150+600*150 12t 材工共	1.0	式			
	メラミン® ストフォームカウンター	7枚 メラミン® ストフォームKPA同等品 1,090*200 20t 材工共	1.0	式			
	浴室 角排水ユニット取付	カクタイ 4217-200同等品 SUS製 200角 材工共	1.0	個			
	トイレサイン	インクジェット直貼り 材工共	3.0	箇所			
	コンクリート内 X 線検査	基本料金	1.0	日			

様式第 6 号（建築工事用）

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	X線撮影	床スラブ厚150mm	7.0	枚			
	交通費	交通費、法定福利費含む	1.0	式			
	1 2 計						

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番 号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ	電気設備工事						
Ⅱ-1	4東病棟衛生設備改修工事		1.0	式			
Ⅱ-2	4東病棟浴室等改修工事		1.0	式			
	Ⅱ 計						

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番 号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ-1	4東病棟衛生設備改修工事						
1	電気設備工事		1.0	式			
	Ⅱ-1 計						

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番 号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	電気設備工事						
1	電灯・コンセント 設備工事		1.0	式			
2	ナースコール 設備工事		1.0	式			
3	放 送 設備工事		1.0	式			
4	自動火災報知 設備工事		1.0	式			
1	計						

様式第6号(建築工事前)

本 工 事 費 内 訳 書							
番 号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	電灯・コンセント 設備工事						
	ケーブル	EM-EEF 2.0 - 3C 天井	8.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.0 - 3C メタルモール	8.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 1.6 - 2C 天井	41.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 1.6 - 2C メタルモール	3.0	m			
	メタルモール	A型	10.0	m			
	埋込スイッチ	1P 15A × 2 金属プレート共	1.0	組			
	埋込コンセント	2P 15A × 2 ET 金属プレート共	5.0	組			
	アウトレットボックス	(樹脂製) 中形 44	21.0	ヶ			
	メタルモール用 スイッチボックス	1ヶ用	4.0	組			
	人感センサー (親機)	(親機) 明るさセンサー付	4.0	組			
	人感センサー (子機)	(子機)	5.0	組			
	照 明 器 具	A	9.0	台			
	撤去・再利用費	ナノイー類	1.0	式			
	撤 去 費	照明器具及び配線器具類	1.0	式			

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番 号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ナノイー発生機	(天井埋込タイプ) Panasonic FS-10S同等品	4.0	台			
1	計						

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番 号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	ナースコール 設備工事						
	ケーブル	EM-AE 0.9 - 2C 天井	19.0	m			
	ケーブル	EM-AE 0.9 - 2C メタルモール	26.0	m			
	メタルモール	A型	26.0	m			
	メタルモール用 スイッチボックス	1ヶ用	6.0	組			
	撤去・再利用費	ナースコール類	1.0	式			
	撤 去 費	配線器具類	1.0	式			
	2 計						

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番 号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	放 送 設備工事						
	撤去・再利用費	スピーカ類	1.0	式			
	3 計						

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番 号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	自動火災報知 設備工事						
	撤去・再利用費	煙感知器類	1.0	式			
4	計						

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番 号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ-2	4東病棟浴室等改修工事						
1	電気設備工事		1.0	式			
2	暖房設備用配線工事		1.0	式			
	Ⅱ-2 計						

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番 号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	電気設備工事	(4東病棟浴室)					
1	電灯・コンセント 設備工事		1.0	式			
2	ナースコール 設備工事		1.0	式			
3	放 送 設備工事		1.0	式			
4	自動火災報知 設備工事		1.0	式			
	1 計						

様式第6号(建築工事前)

本 工 事 費 内 訳 書							
番 号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	電灯・コンセント 設備工事						
	ケーブル	EM-EEF 1.6 - 3C 天井	1.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 1.6 - 2C 天井	15.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 1.6 - 2C メタルモール	2.0	m			
	メタルモール	A型	2.0	m			
	埋込スイッチ	1P 15A × 1 金属プレート共	3.0	組			
	埋込スイッチ	1P 15A × 2 金属プレート共	1.0	組			
	埋込コンセント	2P 15A × 2 ET 金属プレート共	4.0	組			
	アウトレットボックス	(樹脂製) 中形 44	11.0	ヶ			
	メタルモール用 スイッチボックス	1ヶ用	1.0	組			
	人感センサー (親機)	(親機) 明るさセンサー付	1.0	組			
	照 明 器 具	A	1.0	台			
	照 明 器 具	B L 1	1.0	台			
	照 明 器 具	B 1	1.0	台			
	撤去・再利用費	ナノイー類	1.0	式			

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番 号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	撤 去 費						
		照明器具及び配線器具類	1.0	式			
	ナノイー発生機	(天井埋込タイプ) Panasonic FS-10S同等品	1.0	台			
1	計						

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番 号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	ナースコール 設備工事						
	ケーブル	EM-AE 0.9 - 2C 天井	20.0	m			
	ケーブル	EM-AE 0.9 - 2C メタルモール	1.0	m			
	メタルモール	A型	1.0	m			
	メタルモール用 スイッチボックス	1ヶ用	1.0	組			
	撤去・再利用費	ナースコール類	1.0	式			
	撤 去 費	配線器具類	1.0	式			
	ナースコール	呼出ボタン ひも付	1.0	組			
	2 計						

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番 号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	放 送 設備工事						
	撤去・再利用費	スピーカ類	1.0	式			
3	計						

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番 号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	自動火災報知 設備工事						
	撤去・再利用費	煙感知器類	1.0	式			
4	計						

様式第6号(建築工事用)

[illegible]

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番 号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	暖房設備用配線工事						
	ケーブル	EM-EEF 2.0 - 3C 天井	32.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.0 - 3C 管内	3.0	m			
	アウトレットボックス	(樹脂製) 中形 44	1.0	ヶ			
	穴開け補修工事	50φ 150mm程度	2.0	ヶ所			
	1 計						

様式第6号(建築工事用)

本　工　事　費　内　訳　書							
番　号	名　　　　　称	品　質・規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
Ⅲ	機械設備工事						
Ⅲ-1	4 東病棟衛生設備改修工事		1.0	式			
Ⅲ-2	4 東病棟浴室等改修工事		1.0	式			
	Ⅲ　合　計						

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番 号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ-1	4 東病棟衛生設備改修工事						
1	給排水衛生設備工事		1.0	式			
	Ⅲ-1 合 計						

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番 号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	給排水衛生設備工事	(4階東病棟男子・女子便所)					
1	衛生器具 設備工事		1.0	式			
2	給 水 設備工事		1.0	式			
3	排 水 設備工事		1.0	式			
4	給 湯 設備工事		1.0	式			
1	計						

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番 号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	衛生器具 設備工事						
	洋風便器 CS 494MCNRS	掃除口（右）付便器					
	自動FV、止水栓（床）、二連紙巻器	「樹脂製」（YH702）共 他付属品一式	2.0	組			
	洋風便器 CS 494MLNRS	掃除口（左）付便器					
	自動FV、止水栓（床）、二連紙巻器	「樹脂製」（YH702）共 他付属品一式	2.0	組			
	温水洗浄便座 TCF 5514AEY						
	便ふたなし、擬音装置付、乾電池式リモコン及びタッチスイッチ共	他付属品一式	4.0	組			
	ストール小便器 UFS 910W	床置き式					
	自動FV（自己発電タイプ）、トラップ着脱式、排水ソケット共	他付属品一式	2.0	組			
	洗面器 LSD 135AN						
	自動水栓（サモ・発電）、壁排水トラップ及び排水金具共	他付属品一式	2.0	組			
	撤 去 費	衛生器具類	1.0	式			
1	計						

様式第6号(建築工事前)

本 工 事 費 内 訳 書							
番 号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	給 水 設備工事						
	硬質塩化ビニールライニング鋼管 (便所内)	50VLP	1.0	m			
	硬質塩化ビニールライニング鋼管 (便所内)	32VLP	1.0	m			
	硬質塩化ビニールライニング鋼管 (便所内)	25VLP	9.0	m			
	硬質塩化ビニールライニング鋼管 (便所内)	20VLP	9.0	m			
	穴開け補修工事	50φ 150mm程度	7.0	ヶ所			
	防露・塗装工事		1.0	式			
	撤 去 費	配管類	1.0	式			
2	計						

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番 号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	排 水 設備工事						
	耐火二層管 (便所内)	100TMP	13.0	m			
	耐火二層管 (便所内)	75TMP	9.0	m			
	耐火二層管 (便所内)	50TMP	9.0	m			
	耐火二層管 (便所内)	40TMP	3.0	m			
	床上掃除口	COA 100	5.0	ヶ			
	床上掃除口	COA 80	8.0	ヶ			
	穴開け補修工事	125φ 150mm程度	6.0	ヶ所			
	穴開け補修工事	75φ 150mm程度	3.0	ヶ所			
	穴開け補修工事	65φ 150mm程度	2.0	ヶ所			
	撤 去 費	配管類	1.0	式			
3	計						

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番 号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	給 湯 設備工事						
	耐熱性硬質塩化ビニールライニング鋼管 (便所内)	20HTLP 管端防食	10.0	m			
	穴開け補修工事	50φ 150mm程度	2.0	ヶ所			
	保温工事		1.0	式			
	撤 去 費	配管類	1.0	式			
4	計						

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番 号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ-2	4 東病棟浴室等改修工事						
1	給排水衛生設備工事		1.0	式			
2	暖房設備工事		1.0	式			
	Ⅲ-2 合 計						

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番 号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	給排水衛生設備工事	(4東病棟浴室等)					
1	衛生器具 設備工事		1.0	式			
2	給 水 設備工事		1.0	式			
3	排 水 設備工事		1.0	式			
4	給 湯 設備工事		1.0	式			
1	計						

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番 号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	衛生器具 設備工事						
	洋風便器 CS232BP 止水栓（壁）、二連紙巻器「樹脂製」（YH702）共 他付属品一式	手洗なし防露式密結形ロータンク(SH232BA)	1.0	組			
	温水洗浄便座 TCF 5534AEY 便ふたなし、擬音装置付、エコリモコン及びタッチスイッチ共 他付属品一式		1.0	組			
	車いす対応洗面器 MVHG 自動水栓、壁排水トラップ及び排水金具共、配管カバー 他付属品一式	ブラケット式カウンター W=750	1.0	組			
	洗濯機パン PWP900N2W 縦引きトラップ[PJ2009NW] 他付属品一式		1.0	組			
	洗濯機水栓 TW11GR 単水栓（自在型、ホース接続形、緊急止水）		1.0	組			
	洗髪器 S305DNU 立水栓壁付サーモスタット混合水栓、トラップ及び排水金具共 他付属品一式		1.0	組			
	撤 去 費	衛生器具類	1.0	式			
1	計						

様式第6号(建築工事用)

[illegible]

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番 号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	排 水 設備工事						
	耐火二層管 (便所内)	75TMP	9.5	m			
	耐火二層管 (便所内)	65TMP	3.3	m			
	耐火二層管 (便所内)	50TMP	5.0	m			
	硬質塩化ビニル管 (便所内)	50VP	1.9	m			
	床上掃除口	COA 80	1.0	ヶ			
	床上掃除口	COA 65	1.0	ヶ			
	床上掃除口	COA 50	2.0	ヶ			
	穴開け補修工事	200φ 150mm程度	1.0	ヶ所			
	穴開け補修工事	150φ 150mm程度	2.0	ヶ所			
	穴開け補修工事	125φ 150mm程度	2.0	ヶ所			
	撤 去 費	配管類	1.0	式			
3	計						

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番 号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	給 湯 設備工事						
	耐熱性硬質塩化ビニールライニング鋼管 (便所内)	20HTLP 管端防食	2.4	m			
	保温工事		1.0	式			
	撤 去 費	配管類	1.0	式			
4	計						

本　工　事　費　内　訳　書							
番　号	名　　　　 称	品　質・規　格	数　量	単　位	単　価	金　　 額	備　　 考
2	暖房　設備工事						
1	暖房　設備工事		1.0	式			
	2　　計						

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番 号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	暖房 設備工事						
	浴室暖房機 WD-240-BK 壁掛けタイプ 電源コード及びリモコン共 他付属品一式		1.0	組			
1	計						