

工 事 起 工 (変 更) 概 要 書				課長 補佐	審査	担当			
執行年度	工事名	ファンコイルユニット更新工事（第1工区）					設計書		
R5年度	工事場所	笠間市鯉淵6528			工事番号	第	号		
設計(変更)概要 ファンコイルユニット更新工事一式				施工方法	請 負		保証期間	2年間	
				原契約年月日	年 月 日				
				工期	年 月 日から 令和6年 3月 30日まで (標準工期：180日間)				
				変更後工期	年 月 日から 年 月 日まで <input type="checkbox"/> 変更なし <input type="checkbox"/> 延期 <input type="checkbox"/> 短縮				
施設概要	建物名称	茨城県立中央病院		受注者	住 所 商号又は名称 代 表 者 名				
	構造	SRC造	造	費 目	起 工	第 1 回 変 更	第 2 回 変 更	増 減 (△)	
	階数	6階建	階建	請負に付する額 又は請負額					
	建築面積	20,737.44 m ²	m ²						
	延べ面積	42,960.00 m ²	m ²						
施設概要	建物名称			工 事 価 格					
	構造	造	造		消費税相当額				
	階数	階建	階建	請 負 決 定 額					
	建築面積	m ²	m ²						
	延べ面積	m ²	m ²						
変更理由				変更請負工事算定基準 $\text{変更工事額} = \text{変更積算工事価格} \times \frac{\text{起工時の請負決定額}}{\text{起工時の請負に付する額}}$ <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; gap: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">変更積算工事価格</div> × <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">請負比率</div> = <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">変更工事価格</div> </div>					

番号	名称	品質・規格	数量	単位	単価	金額	備考
	(総括表)						
A	直接工事費			1式			
B	共通費 (a+b+c)			1式			
a	共通仮設費						
	共通仮設費 (率)						
	共通仮設費 (積上)						
b	現場管理費						
c	一般管理費等						
	一般管理費						
	契約保証費						
	合計 (A + B)						
	消費税相当額			1式			
	請負に付する額						

様式6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番 号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ファンコイルユニット更新工事(第1工区)						
1	ファンコイルユニット更新工事(第1工区)		1	式			
	計						

様式6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番 号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	ファンコイルユニット更新工事(第1工区)						
1-1	機器設備工事		1	式			
1-2	配管設備工事		1	式			
1-3	電気設備工事		1	式			
1-4	自動制御設備工事		1	式			
1-5	建築工事		1	式			
1-6	廃材処分費		1	式			
	小計						

様式6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番 号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-1	機器設備工事						
	ファンコイルユニット(FCU-1)	天井カセット2方向吹出型	1	台			
		冷房能力1.23kW 暖房能力1.69kW					
		風量420m3/h					
		防震金具 予備フィルター					
		他付属品一式					
	ファンコイルユニット(FCU-2)	天井カセット2方向吹出型	6	台			
		冷房能力1.98kW 暖房能力2.68kW					
		風量520m3/h					
		防震金具 予備フィルター					
		他付属品一式					

様式6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ファンコイルユニット(FCU-3)	天井カセット2方向吹出型	2	台			
		冷房能力2.80kW 暖房能力4.31kW					
		風量690m3/h					
		防震金具 予備フィルター					
		他付属品一式					
	ファンコイルユニット(FCU-4)	天井カセット2方向吹出型	8	台			
		冷房能力3.73kW 暖房能力5.47kW					
		風量1,020m3/h					
		防震金具 予備フィルター					
		他付属品一式					

様式6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	搬入費		1	式			
	調整費		1	式			
	吊金物		1	式			
	撤去費		1	式			
	小計						

様式6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-2	配管設備工事						
	配管用炭素鋼鋼管	冷温水管50SGP(白)屋内一般	2	m			
	配管用炭素鋼鋼管	冷温水管20SGP(白)屋内一般	34	m			
	配管用炭素鋼鋼管	排水管20SGP(白)天井内	17	m			
	フレキシブルチューブ	20A	34	個			
	仕切弁	GV50(10K) フランジ	2	個			
	Y形ストレーナ	ST50(10K)	1	個			
	ボール弁	BV20(10K)	34	個			
	保温工事		1	式			
	配管切断	鋼管	1	式			
	支持金物		1	式			
	配管調整		1	式			
	撤去費		1	式			
	小計						

様式6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番 号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-3	電気設備工事						
	ケーブル	EM-MEES0.75mm2-3C(管内)	66	m			
	ケーブル	EM-CEES1.25mm2-6C(管内)	19	m			
	分電盤改修費	2L-1	1	式			
	撤去費		1	式			
	小計						

様式6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-4	自動制御設備工事						
	自動制御機器		1	式			
	エンジニアリング費		1	式			
	調整費		1	式			
	計装工事		1	式			
	諸経費		1	式			
	小計						

様式6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番 号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-5	建築工事						
	天井合板・ボード復旧工事	岩綿吸音板 PB下地共	1	式			
	天井点検口	450□ アルミ枠	17	箇所			
	天井開口補強		1	式			
	養生費		1	式			
	整理清掃片付費		1	式			
	内部足場		1	式			
	天井材撤去費	二重張り 集積共	1	式			
	小計						

様式6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番 号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-6	廃材処分費						
	産廃処分費		1	式			
	アスベスト撤去費		1	式			
	アスベスト対策費		1	式			
	小計						