

工 事 起 工 （変更） 概 要 書				課長	審査	担当	
執行年度	工事名	本館エレベータ5号機更新工事		設計書			
R05 年度	工事場所	笠間市鯉淵6528	工事番号	第	号		
設計（変更）概要 本館エレベータ5号機更新工事 一式			施 工 方 法	請 負	保 証 期 間	2 年間	
			原 契 約 年 月 日	年 月 日			
			工 期	年 月 日から 令和6年 3 月 30 日まで (標準工期：360日間)			
			変 更 後 工 期	年 月 日から 年 月 日まで		<input type="checkbox"/> 変更なし <input type="checkbox"/> 延期 日間 <input type="checkbox"/> 短縮 日間	
施設概要	建物名称	茨城県立中央病院	受 注 者	住 所 商号又は名称 代 表 者 名			
	構 造	SRC 造	費 目 起	工 第 1 回 変 更	第 2 回 変 更	増 減 (△)	
	階 数	6 階建	請 負 に 付 す る 額 又 は 請 負 額				
	建築面積	20,737.44 m ²					
	延べ面積	42,960.00 m ²	工 事 価 格				
建物名称		消 費 税 相 当 額					
施設概要	構 造	造	請 負 決 定 額				
	階 数	階建					
	建築面積	m ²					
	延べ面積	m ²					
	変更理由	変更請負工事算定基準 $\text{変更工事額} = \text{変更積算工事価格} \times \frac{\text{起工時の請負決定額}}{\text{起工時の請負に付する額}}$ <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; gap: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">変更積算工事価格</div> × <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">請負比率</div> = <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">変更工事価格</div> </div>					

番号	名称	品質・規格	数量	単位	単価	金額	備考
	(総括表)						
A	直接工事費			1式			
B	共通費 (a+b+c)			1式			
	a 共通仮設費						
	共通仮設費 (率)						
	共通仮設費 (積上)						
	b 現場管理費						
	c 一般管理費等						
	一般管理費						
	契約保証費						
	合計 (A + B)						
	消費税相当額			1式			
	請負に付する額						

様式6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番 号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	本館エレベータ5号機更新工事						
A	直接工事費		1	式			
	計						一般 処分

様式6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番 号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費						
I	直接仮設工事		1	式			
II	建築・電気関連工事		1	式			
III	昇降機設備工事		1	式			
IV	鋼製建具改修工事		1	式			
	小計						

様式6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番 号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	直接仮設工事						
	各階エレベータホール安全 対策		6	箇所			
	特殊搬出入費	ラフタークレーン～屋上～機械室	1	式			
	機械室内移動用揚重機材設置 ・撤去		1	式			
	ストックヤード養生		1	式			
	養生費	屋上～機械室	1	式			
	部分足場設置	1台分	1	式			
	全面足場設置	15段	1	式			
	交通誘導員費		1	式			
	産業廃棄物処分費	集積運搬費共	1	式			
	小計						

様式6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ	建築・電気関連工事						
	機械室床防塵塗装		1	式			
	ピット防塵塗装		1	式			
	ピット内機器ハツリ出・床 仕上げ		1	式			
	チェッカープレート	マシンビーム開口塞ぎ	1	式			
	チェッカープレート	既設プルボックス開口塞ぎ	1	式			
	ガバナロープ穴塞ぎ鋼板		1	式			
	埋設管探査費		1	式			
	アスベスト含有建材採取・分析 調査		1	式			
	動力・照明電源・アース線用 配管配線延長		1	式			
	分電盤取付		1	式			
	監視盤及びインターホン用 配管配線延長		1	式			
	火災報知及び非常放送用 配管配線延長		1	式			
	工事中仮設分電盤設置工事		1	式			

様式6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ	昇降機設備工事						
	機械室レス昇降機	用途 荷物用 積載質量 750kg	1	台			
		速度 45m/分 停止箇所 6箇所(1-6階)					
		制御 交流インバーター制御歯車なし方式 運転方式 単式全自動運転方式					
		機械室レスエレベーター 新法適用エレベーター					
		主操作盤カバーステンレスヘアライン 停電時自動着床装置					
		初期微動感知地震時管制運転 普通級地震感知地震時管制運転					
		マルチビームドアセンサー フェンチャープレート					
		火災時管制運転(自動・手動方式) かご内停電灯(バッテリー自動充電式)					
		呼び表示ランプ付きインターホン親機 絶縁トランス					
		敷居間ギャップ10mm かご床250kg超え台車搬出入対応					
		防振対策仕様 制御盤に漏電検出器付					
	既存エレベーター撤去工事		1	式			
	撤去・据付 深夜工事割増		1	式			

様式6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	既設三方枠磨き直し		6	箇所			
	監視盤切り離し		1	式			
	乗り場敷居簡易清掃		6	箇所			
	監視盤結線		1	式			
	小計						

様式6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
IV	鋼製建具改修工事						
FSD-1	常時閉鎖式片開きフラッシュ扉	カバー工法 遮煙性能有特定防火設備 W920*H2065	1	箇所			
FSD-2	常時開放式片開きフラッシュ扉	カバー工法 遮煙性能有特定防火設備 W1420*H2015	5	箇所			
FSD-3	常時閉鎖式片開きフラッシュ扉	カバー工法 遮煙性能有特定防火設備 W850*H2000	3	箇所			
	設計費		1	式			
	機械器具損料		1	式			
	現場養生費		1	式			
	清掃後片付け		1	式			
	既存建具撤去費		1	式			
	撤去材場内集積費		1	式			
	新規建具及び額縁取付費		1	式			
	運搬費		1	式			
	実測調査管理費		1	式			
	改修諸経費		1	式			

様式6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	法定福利費		1	式			
	小計						