

工 事 起 工 (変 更) 概 要 書						施設 課長		審 査		担 当		
執行年度	工事名	H C U 改 修 工 事										設計書
R6 年度	工事場所	笠間市鯉淵 6 5 2 8						工 事 番 号	第	号		
設計 (変更) 概要 H C U 改 修 (内 部 改 修) 工 事 一 式				施 工 方 法	請 負		保 証 期 間	2 年 間				
				原 契 約 年 月 日	年 月 日							
				工 期	年 月 日から 年 月 日まで 150 日間							
				変 更 後 工 期	年 月 日から 年 月 日まで ☐ 変更なし ☐ 延期 ☐ 短縮							
施設 概要	建物名称	がんセンター		受 注 者	住 所 商 号 又 は 名 称 代 表 者 名							
	構 造	RC (一 部 S) 造	造									
	階 数	5 階 建	階 建									
	建築面積	1,504.36 m ²	m ²		費 目 起	工	第 1 回 変 更	第 2 回 変 更	増 減 (△)			
	延べ面積	5,582.01 m ²	m ²		請 負 に 付 す る 額 又 は 請 負 額							
施設 概要	建物名称			工 事 価 格								
	構 造	造	造									
	階 数	階 建	階 建		消 費 税 相 当 額							
	建築面積	m ²	m ²		請 負 決 定 額							
	延べ面積	m ²	m ²									
変更理由				変更請負工事算定基準 $\text{変更工事額} = \text{変更積算工事価格} \times \frac{\text{起工時の請負決定額}}{\text{起工時の請負に付する額}}$ 変更積算工事価格 × 請負比率 = 変更工事価格 								

番号	名 称	品質・規格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(総括表)						
A	直接工事費		1 式				
B	共通費 (a+b+c)		1 式				
	a 共通仮設費						
	共通仮設費 (率)						
	共通仮設費 (積上)						
	b 現場管理費						
	c 一般管理費等						
	一般管理費						
	契約保証費						
	合 計 (A + B)						
	消費税相当額		1 式				
	請負に付する額						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	直 接 工 事 費						
I	建築工事		1.0	式			
II	電気設備工事		1.0	式			
III	機械設備工事		1.0	式			
	A 計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	建築工事						
1	撤去工事		1.0	式			
2	直接仮設工事		1.0	式			
3	防水工事		1.0	式			
4	タイル工事		1.0	式			
5	木工事		1.0	式			
6	金属工事		1.0	式			
7	左官工事		1.0	式			
8	建具工事		1.0	式			
9	塗装工事		1.0	式			
10	内装工事		1.0	式			
11	ユニット及びその他工事		1.0	式			

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	撤去工事						
	床 長尺塩ビシート撤去	t2.0	22.9	m2			
	巾木 ソト巾木撤去		31.7	m			
	壁 不燃クロス撤去		24.7	m2			
	壁 ケイカル板撤去	t8+8	5.9	m2			
	壁 軽量鉄骨壁下地撤去	W65 @450	26.4	m2			
	壁 石膏ボード撤去	t9.5+12.5	48.4	m2			
	壁 100角タイル撤去		7.4	m2			
	天井 石綿ケイカル板撤去		7.5	m2			
	天井 軽量鉄骨天井下地撤去	19型 @360	38.5	m2			
	天井 軽量鉄骨天井下地撤去	19型 @300	7.5	m2			
	天井 天井廻り縁撤去		51.6	m			
	天井 ロックウール吸音板撤去	t12 下地PB9.5共	38.5	m2			

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	アコーディオンカーテン撤去	W5800xH1900	1.0	か所			
	医療カーテンレール撤去	L≒4800	1.0	か所			
	ガート巾木撤去	塩ビ H300xL1000	1.0	か所			
	ガート巾木撤去	塩ビ H300xL1500	2.0	か所			
	ガート手摺撤去	塩ビ H150xL1000	1.0	か所			
	ガート手摺撤去	塩ビ H150xL1500	2.0	か所			
	ユニットバス撤去	1620	1.0	か所			
	キッチン(SUS)撤去	L1800	1.0	か所			
	吊戸棚撤去		1.0	か所			
	レンジフード撤去		1.0	か所			
	スチール三方枠撤去	W900xH2000	1.0	か所			
	造り付家具取外し	W500xD400xH2500	2.0	か所			
	洗髪台撤去		1.0	か所			
	ライニング撤去	SUS L1000	1.0	か所			

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	流し台撤去	SUS L600	1.0	か所			
	ライニング撤去	ホリ L600	1.0	か所			
	鏡撤去	L2700 x H600	1.0	か所			
	ライニング撤去	L2700	1.0	か所			
	流し台撤去	L2700	1.0	か所			
	洗濯パン撤去	再使用しない L800xD600	2.0	か所			
	ライニング撤去	SUS L1850	1.0	か所			
	水栓撤去		2.0	か所			
	ハンガーパイプ撤去	L=1900	1.0	か所			
	パネルヒーター撤去		1.0	か所			
	323号室 流し台+カウンター撤去	D260xL2600	1.0	か所			
	補助手摺撤去	再使用しない	5.0	か所			
	廃棄物収集運搬費	4 t 車	7.0	台			
	廃棄物処分費	がれき類・その他	3.3	m3			

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	廃棄物処分費	廃プラスチック類	1.5	m3			
	廃棄物処分費	金属くず	2.9	m3			
	廃棄物処分費	ボード類	1.4	m3			
	廃棄物処分費	ボード類（石綿含有）	0.1	t			
	1 計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	直接仮設工事						
	墨出し	複合改修	67.9	m2			
	養生	複合改修	67.9	m2			
	整理清掃片付け	複合改修	67.9	m2			
	内部足場		67.9	m2			
	仮囲い		36.5	m2			
	2 計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	防水工事						
	ラインク [°] 面台見切 シーリング [°]	一般部 5×10 シリコン系(SR-1)防かびタイプ [°]	1.5	m			
	3 計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	タイル工事						
	床 磁器タイル	50角	0.5	m2			
4	計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	木工事						
	木製巾木	H=60	11.6	m			
	建柱	ラワン 150x25xH1900	1.0	か所			
	5 計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	金属工事						
	天井 軽量鉄骨天井下地	下張りあり 19型 @360 インサート別途	35.2	m2			
	天井 軽量鉄骨天井下地	直張り用 19型 @225 インサート別途	16.4	m2			
	壁 軽量鉄骨壁下地	W100 @450	18.0	m2			
	壁 軽量鉄骨壁下地	W 65 @450	8.0	m2			
	ライニング 軽量鉄骨壁下地	W 45 @450	1.8	m2			
	壁 軽量鉄骨壁下地	W 45 @300	22.1	m2			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	W65 W900xH2000	1.0	か所			
	ガート巾木	塩ビ H3000xL1000	1.0	か所			
	ガート手摺	塩ビ H150xL1000	1.0	か所			
	天井点検口	鍵付き 450角	9.0	か所			
	医療カーテンレール	天井直付	9.7	m			
	医療カーテンレールRコーナー		3.0	か所			

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	左官工事						
	床 モルタル補修	貼物下	28.2	m2			
	床 モルタル補修	50角タイル下	0.5	m2			
	7 計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8	建具工事						
	(軽量鋼製建具)						
	LHD-1	W1150 x H2200	1.0	か所			
	(ガラス)						
	型板ガラス	W150 x H800 ガラス留シーリング及び清掃共	1.0	か所			
8	計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
9	塗装工事						
	錆止め塗料塗	鋼製建具面 現場2回目	7.3	m2			
	SOP塗	鋼製建具面	7.3	m2			
	SOP塗替え	鋼製建具面 錆止め塗共	19.5	m2			
	OP塗	木部細物	1.9	m			
	巾木 OP塗	木部細物	11.6	m			
	天井 AEP塗	下地処理RB種 岩綿美優音盤面	2.0	m2			
9	計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
10	内装工事						
	床 長尺塩ビシート	t2.0	28.2	m2			
	巾木 ソフト巾木	H=60	42.5	m			
	壁 石膏ボード（PB）	t12.5	22.1	m2			
	壁 石膏ボード（PB）	t9.5+12.5	15.9	m2			
	壁 強化石膏ボード	t12.5+12.5	36.0	m2			
	壁 不燃クロス	GB面	49.7	m2			
	壁 不燃クロス	下地処理共 GB面	15.2	m2			
	壁 マシン化粧板	下地処理共 t3.0 接着貼	67.3	m2			
	壁 マシン化粧板	t3.0 接着貼	8.0	m2			
	天井 不燃化粧石膏ボード	t9.5	16.4	m2			
	天井 天井廻り縁		41.8	m			
	天井 岩綿吸音板	t12 下地PB9.5共	35.2	m2			

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ライニング マシン化粧板	t3.0 接着貼	1.8	m2			
	ライニング 耐水石膏ボード	t12.5 下地	1.8	m2			
	置床（ハートチクル+合板）	万協 WP-55h 7.9m2	1.0	式			
	長尺シート+押え金物	アルミ押え金物10.8m+コーナー4か所	1.0	式			
	石綿の事前調査費用	塩ビシート、石綿ケイカル板、断熱材、 保温材 4種類を想定	1.0	式			
	10 計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
11	ユニット及びその他工事						
	アコーディオンカーテン	(AC-1) L2500xH1900	1.0	か所			
	機材庫⇒322号室 カーテンレール一時撤去再取付	機材庫⇒322号室	3.0	か所			
	上部カーテンレール取外し取付	L≒3600	1.0	か所			
	ハット目地	H2500	4.0	か所			
	排煙ホーダー取外し移設		2.0	か所			
	ライニング天板	ホーストフォーム D150xL1500	1.0	か所			
	流し台	スタッフルーム SUS L1500	1.0	か所			
	浴槽浴槽蓋	シタランバー W600xD1200xt24x4枚	1.0	か所			
	323号室 流し台+カウンター(ホーストフォーム)	D260xL2600	1.0	か所			
	室名サイン	S-1 フィルム文字 H40	4.0	か所			
	壁突出しサイン	アクリル板+フィルム文字	3.0	か所			

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ	電気設備工事						
1	電灯設備		1.0	式			
2	コンセント設備		1.0	式			
3	医用接地設備		1.0	式			
4	ナースコール設備		1.0	式			
5	テレビ共同受信設備		1.0	式			
6	放送設備		1.0	式			
7	自火報設備		1.0	式			
8	産廃処分費		1.0	式			
	Ⅱ 計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	電灯設備						
	照明器具	B1N	1.0	個			
	照明器具	C1N	3.0	個			
	照明器具	D3N	2.0	個			
	照明器具	S1N	3.0	個			
	照明器具	カ取外 再取付	4.0	個			
	埋込スイッチ	1Px1 新金P	2.0	個			
	埋込スイッチ	1Px2 新金P	1.0	個			
	埋込スイッチ	1Px2P無	3.0	個			
	埋込スイッチ	調光x1P無	3.0	個			
	埋込スイッチ	調光x1P無 再取付	1.0	個			
	ブランクプレート角1個用	新金製	1.0	個			
	ケーブル	EM-EEF1.6mm-2C 管内	1.0	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6mm-2C コロカシ	4.0	m			

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ケーブル	EM-EEF1.6mm-3C PF管内	2.0	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0mm-2C 管内	4.0	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0mm-2C PF管内	12.0	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0mm-2C コロガシ	30.0	m			
	電線管	PF22mm 隠蔽	13.0	m			
	メタルモール	A型	4.0	m			
	メタルモール・スイッチBOX	浅型1個用	3.0	個			
	アウトレットBOX-カバー付	中浅102x44	16.0	個			
	撤去工事	別紙明細（1）	1.0	式			
	計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	コンセント設備						
	埋込コンセント 2P15Ax1	ET付白色 新金P	1.0	個			
	埋込コンセント 2P15Ax2	ET付白色 新金P	1.0	個			
	埋込コンセント 2P15Ax2E	白色 新金P	16.0	個			
	埋込コンセント(2P15Ax2E)	x2白色 新金P	2.0	個			
	医用コンセント 2P15Ax1E	茶色UPS 新金P	3.0	個			
	医用コンセント 2P15Ax2E	赤色G 新金P	3.0	個			
	ケーブル	EM-EEF2.0mm-3C 管内	33.0	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0mm-3C PF管内	25.0	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0mm-3C コロガシ	62.0	m			
	ケーブル	EM-CE5.5mm2-3C コロガシ	56.0	m			
	結線工事	EEF2.0-3C	1.0	箇所			
	電線管	PF22mm 隠蔽	23.0	m			
	メタルモール	A型 露出	33.0	m			

[illegible]

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	医用接地設備						
	医用接地センター	10L用	1.0	個			
	医用接地センター	10L用取外 再取付	1.0	個			
	医用接地端子	2端子	3.0	個			
	電線	EM-IE5.5mm2 PF管内	17.0	m			
	電線	EM-IE14mm2 PF管内	13.0	m			
	結線工事	IE14	1.0	箇所			
	電線管	PF16mm 隠蔽	31.0	m			
	アウトレットBOX-カバー付	中浅102x44	3.0	個			
	スイッチBOX-カバー付	5個用	1.0	個			
	スイッチBOX-カバー付	5個用取外 再取付	1.0	個			
	計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	ナースコール設備						
	I/Oユニット	3回線	2.0	台			
	ハント [®] 形子機コンセント+ハント [®]	形子機(握り押釦)	5.0	個			
	ケーブル	EM-CPEE-S0.65mm-5P PF管内	1.0	m			
	ケーブル	EM-CPEE-S0.65mm-5P コロガ [®] シ	4.0	m			
	ケーブル	EM-AE0.9mm-2C PF管内	11.0	m			
	ケーブル	EM-AE0.9mm-2C コロガ [®] シ	22.0	m			
	結線工事	0.65-5P	1.0	箇所			
	電線管	PF16mm 隠蔽	9.0	m			
	電線管	PF22mm 隠蔽	1.0	m			
	アウトレットBOX-カバー付	中浅102x44	7.0	個			
	回線変更作業費		1.0	式			
	待機画面変更費		1.0	式			
	データ設定費		1.0	式			

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	テレビ共同受信設備						
	8分配器		1.0	個			
	直列ユニット	端末用	3.0	個			
	直列ユニット	端末用取外 再取付	1.0	個			
	直列ユニット	中継用取外 再取付	1.0	個			
	F型接栓		2.0	個			
	中継接栓		2.0	個			
	EM同軸ケーブル	S-5CFB PF管内	10.0	m			
	EM同軸ケーブル	S-5CFB コロガシ	55.0	m			
	結線工事	S-5C-FB	3.0	箇所			
	電線管	PF16mm 隠蔽	4.0	m			
	メタルモール	A型 露出	2.0	m			
	メタルモール・スイッチBOX	浅型1個用	1.0	個			
	撤去工事	別紙明細（4）	1.0	式			

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	放送設備						
	スピーカ_天埋	3W	1.0	個			
	スピーカ_天埋	3W取外 再取付	1.0	個			
	ケーブル	NH-HP1.2mm-3C コロガシ	5.0	m			
	計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	自火報設備						
	光電式SP感知器	2種	4.0	個			
	光電式SP感知器	2種取外 再利用	1.0	個			
	アウトレットBOX-カバー付	中浅102x44	3.0	個			
	ケーブル	EM-AE0.9mm-2C コロガシ	4.0	m			
	ケーブル	EM-AE0.9mm-4C コロガシ	3.0	m			
	CRT画面データ変更費		1.0	式			
	受信機データ変更費		1.0	式			
	システム変更費		1.0	式			
	撤去工事	別紙明細（5）	1.0	式			
	計						

本工事内訳書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8	産廃処分費						
	収集運搬費	建築工事を含む					
	処分費	別紙明細（6）	1.0	式			
	計						

別 紙 明 細 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(1) 電灯設備						
	撤去工事						
	照明器具	AF	1.0	個			
	照明器具	E1	2.0	個			
	照明器具	E2	2.0	個			
	照明器具	P' 1	1.0	個			
	照明器具	T2	1.0	個			
	照明器具	カ 取外し	2.0	個			
	照明器具	ラ	1.0	個			
	埋込スイッチ	1Px1 新金P	4.0	個			
	埋込スイッチ	1Px11PLx1 新金P	1.0	個			
	埋込スイッチ	3Wx2 新金P	2.0	個			
	ケーブル	VVF1. 6mm-3C PF管内	6.0	m			
	ケーブル	VVF1. 6mm-3C コロガシ	9.0	m			

別紙明細書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ケーブル	VVF2.0mm-2C PF管内	5.0	m			
	ケーブル	VVF2.0mm-2C コロガシ	9.0	m			
	計						

別 紙 明 細 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(2) コンセント設備						
	撤去工事						
	埋込コンセント 2P15Ax2E	白色 新金P	15.0	個			
	電線	IV1.6mm PF管内	9.0	m			
	電線	IV1.6mm コロガシ	212.0	m			
	電線	IV5.5mm2 PF管内	18.0	m			
	電線	IV5.5mm2 コロガシ	424.0	m			
	ケーブル	VVF2.0mm-3C PF管内	44.0	m			
	ケーブル	VVF2.0mm-3C コロガシ	26.0	m			
	アウトレットBOX-カバー付	中浅102x44	2.0	個			
	計						

別紙明細書

番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(3) ナースコール設備						
	撤去工事						
	I/Oユニット	1回線+トイレ	1.0	台			
	トイレ・浴室用押ボタン		1.0	個			
	ケーブル	AE0.9mm-2C PF管内	2.0	m			
	ケーブル	AE0.9mm-2C コロカシ	3.0	m			
	計						

別紙明細書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(4)テレビ共同受信設備						
	撤去工事						
	4分配器		1.0	個			
	計						

別 紙 明 細 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(5) 自火報設備						
	撤去工事						
	定温式SP感知器	特種	3.0	個			
	ケーブル	AE0.9mm-4C コロカシ	2.0	m			
	計						

別 紙 明 細 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(6)産廃処分費						
	処分費						
	廃棄物処分費	金属くず	0.02	m ³			
	廃棄物処分費	安定型混合廃棄物	0.03	m ³			
	計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ	機械設備工事						
1	空調換気機器設備	撤去工事含む	1.0	式			
2	空調配管設備	撤去工事含む	1.0	式			
3	ダクト設備	撤去工事含む	1.0	式			
4	自動制御設備	撤去工事含む	1.0	式			
5	給水設備	撤去工事含む	1.0	式			
6	給湯設備	撤去工事含む	1.0	式			
7	排水通気設備	撤去工事含む	1.0	式			
8	衛生器具設備	撤去工事含む	1.0	式			
9	消火設備	撤去工事含む	1.0	式			
10	医療ガス設備	撤去工事含む	1.0	式			
11	直接仮設工事		1.0	式			
12	産廃処分費		1.0	式			

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	Ⅲ 計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	空調換気機器設備						
	RC-1 ルームエアコン	壁掛型_1-200V室内電源 冷房能力2.8kw	1	台			
		暖房能力3.6kw 付属品：					
		リモコン					
		壁掛用ブラケット	1	台			
	機器据付費	別紙明細 FC-4 取外し再取付含む	1	式			
	1 計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	空調配管設備						
	冷媒用断熱材被覆銅管	液管6.4φ 保温厚8mm	4	m			
	冷媒用断熱材被覆銅管	ガス管9.5φ 保温厚20mm	4	m			
	ドレンホース	14φ	5	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 25A	3	m			
	配管用炭素鋼鋼管（白）	屋内一般 20A	4	m			
	配管切断費	別紙明細	1	式			
	保温工事	別紙明細	1	式			
	撤去工事	別紙明細	1	式			
	2 計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	ダクト設備						
	スハ°イラルダクト	125mm インサート有	4	m			
	スハ°イラルダクト	150mm インサート有	4	m			
	スハ°イラルダクト	200mm インサート有	1	m			
	制気口ボックス	0.5mm インサート無	1	m ²			
	吸込口	GVS 300×300	3	個			
	吸込口	GVS 200×200	1	個			
	線状吹出口 取外し	BLS 800L 再使用する	1	個			
	線状吹出口 再取付	BLS 800L	1	個			
	風量調節ダンパー	FD 300φ	1	個			
	保温工事	別紙明細	1	式			
	撤去工事	別紙明細	1	式			

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	自動制御設備						
	制御ケーブル	EM-CEES1.25□-4C ころがし	6	m			
	リモコン取外し再取付		1	個			
	撤去工事	別紙明細	1	式			
4	計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	給水設備						
	硬質塩ビライニング鋼管	屋内一般 20A	6	m			
	配管切断費	別紙明細	1	式			
	保温工事	別紙明細	1	式			
	撤去工事	別紙明細	1	式			
5	計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	給湯設備						
	耐熱性硬質塩ビライニング鋼管	屋内一般 20A	6	m			
	配管切断費	別紙明細	1	式			
	保温工事	別紙明細	1	式			
	撤去工事	別紙明細	1	式			
6	計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	排水通気設備						
	硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管	屋内一般 50A	5	m			
	配管切断費	別紙明細	1	式			
	撤去工事	別紙明細	1	式			
7	計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8	衛生器具設備						
	混合水栓	SF-WL430SY	1	台			
	撤去工事	別紙明細	1	式			
8	計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
9	消火設備						
	SPヘット [®] 取外し再取付		8	個			
	SPヘット [®]	材工 閉鎖型	2	個			
	マジックジョイント	材工 80A-50A	1	個			
	配管用炭素鋼鋼管（白）	屋内一般 20A	8	m			
	配管用炭素鋼鋼管（白）	屋内一般 25A	10	m			
	配管用炭素鋼鋼管（白）	屋内一般 50A	17	m			
9	計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
10	医療ガス設備						
	メディカルコンソール	壁掛露出型	3	台			
	同上取付費		1	式			
	現場雑費・諸経費		1	式			
	改修工事		1	式			
10	計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
11	直接仮設工事						
	仮設工事	別紙明細	1.0	式			
11	計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
12	産廃処分費						
	収集運搬費	別紙明細	1.0	式			
	処分費	別紙明細	1.0	式			
12	計						

別 紙 明 細 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	空調換気機器設備						
	機器据付費						
	RC-1 ルームエアコン 据付	室外機 床置 冷房能力 2.8kW	1	台			
	RC-1 ルームエアコン 据付	室内機 壁掛 冷房能力 2.8kW	1	台			
	FC-4 ファンコイルユニット 取外し再取付	天井カセット型 #6	1	台			
	小計						

別 紙 明 細 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	空調配管設備						
	配管切断費						
	配管切断(鋼管類)	20A 保温有	2	か所			
	配管切断(樹脂管類)	25A 保温有	2	か所			
	小計						
	保温工事						
	冷温水管 保温	20A	4	m			
	排水管 保温	25A	3	m			
	小計						

別 紙 明 細 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	撤去工事						
	硬質ポリ塩化ビニル管 撤去	屋内一般 25A	1	m			
	配管用炭素鋼鋼管(白) 撤去	屋内一般 20A	6	m			
	冷温水管 保温撤去	20A	6	m			
	排水管 保温撤去	25A	1	m			
	小計						

別 紙 明 細 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	ダクト設備						
	保温工事						
	ボックス内貼り	GW25mm	2	m ²			
	小計						
	撤去工事						
	吸込口 撤去	GVS 200×200 BOX共	3	個			
	スパイラルダクト 撤去	225mm	2	m			
	スパイラルダクト 撤去	200mm	3	m			
	スパイラルダクト 撤去	150mm	4	m			
	スパイラルダクト 撤去	100mm	1	m			
	小計						

別 紙 明 細 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	自動制御設備						
	撤去工事						
	制御ケーブル 撤去	EM-CEES1.25□-4C ころがし	6	m			
	小計						

別 紙 明 細 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	給水設備						
	配管切断費						
	配管切断(鋼管類)	20A 保温有	6	か所			
	配管切断(鋼管類)	25A 保温有 プラグ止	3	か所			
	配管切断(鋼管類)	40A 保温有 プラグ止	1	か所			
	小計						
	保温工事						
	給水管 保温	天井内 20A	6	m			
	小計						

別 紙 明 細 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	撤去工事						
	硬質塩ビライニング鋼管 撤去	屋内一般 20A	33	m			
	硬質塩ビライニング鋼管 撤去	屋内一般 25A	5	m			
	硬質塩ビライニング鋼管 撤去	屋内一般 40A	1	m			
	給水管保温 撤去	天井内 20A	33	m			
	給水管保温 撤去	天井内 25A	5	m			
	給水管保温 撤去	天井内 40A	1	m			
	小計						

別 紙 明 細 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	給湯設備						
	配管切断費						
	配管切断(鋼管類)	20A 保温有	6	か所			
	配管切断(鋼管類)	20A 保温有 プラグ止	7	か所			
	配管切断(鋼管類)	25A 保温有 プラグ止	1	か所			
	小計						
	保温工事						
	給湯管 保温	天井内 20A	6	m			
	小計						

別 紙 明 細 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	撤去工事						
	耐熱性硬質塩ビライニング鋼管 撤去	屋内一般 20A	14	m			
	給湯管保温 撤去	天井内 20A	14	m			
	小計						

別 紙 明 細 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	排水通気設備						
	配管切断費						
	配管切断(樹脂類)	50A 保温無	8	か所			
	配管切断(樹脂類)	50A 保温無 プラグ止	12	か所			
	配管切断(樹脂類)	75A 保温無 プラグ止	2	か所			
	小計						
	撤去工事						
	硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 撤去	屋内一般 50A	21	m			
	硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 撤去	屋内一般 75A	2	m			
	通気 硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 撤去	屋内一般 40A	3	m			
	通気 硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 撤去	屋内一般 50A	3	m			
	小計						

別 紙 明 細 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8	衛生器具設備						
	撤去工事						
	洗髪洗面器 撤去	水栓共	1	組			
	化粧鏡 撤去	356×457	1	枚			
	混合水栓 撤去		11	個			
	洗濯機パソ 撤去		2	組			
	小計						

別 紙 明 細 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
11	仮設工事						
	2階物置内部足場						
	掛払い手間	脚立足場 階高4.0m以下	9.0	m ²			
	供用1日賃料 修理費含む	脚立足場 階高4.0m以下	9.0	m ²			
	基本料 修理費含む	脚立足場 階高4.0m以下 平屋	9.0	m ²			
	仮設材運搬	内部仕上足場脚立足場 2階	9.0	m ²			
	養生費	RC・SRC造 地上階 小規模	9.0	m ²			
	整理清掃後片付け	RC・SRC造 地上階 小規模	9.0	m ²			
	天井点検口	アルミ450□額縁枠	6.0	か所			
	2階機械室内部足場						
	掛払い手間	脚立足場 階高4.0m以下	90.0	m ²			
	供用1日賃料 修理費含む	脚立足場 階高4.0m以下	90.0	m ²			

別 紙 明 細 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	基本料 修理費含む	脚立足場 階高4.0m以下	90.0	m ²			
	仮設材運搬	内部仕上足場脚立足場 2階	90.0	m ²			
	養生費	RC・SRC造 地上階 小規模	90.0	m ²			
	整理清掃後片付け	RC・SRC造 地上階 小規模	90.0	m ²			
	小計						

別 紙 明 細 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
12	産廃処分費						
	収集運搬費						
	収集運搬費	2t・3tダンプ車 片道距離25km	2	台			
	小計						
	処分費						
	金属くず	m3換算 *1/1.13 176kg→0.176*1/1.13	0.2	m ³			
	ガラスくず	m3換算 *1/0.24 233kg→0.233*1/0.24	1.0	m ³			
	小計						