

工 事 起 工 (変 更) 概 要 書						施設課長		審査		担当		
執行年度	工事名	I C U改修工事										設計書
R6 年度	工事場所	笠間市鯉淵 6 5 2 8					工 事 番 号	第 号				
設計(変更)概要 I C U改修（内部改修）工事一式				施 工 方 法	請 負		保 証 期 間	2 年間				
				原 契 約 年 月 日	年 月 日							
				工 期	年 月 日から 年 月 日まで 180 日間							
				変 更 後 工 期	年 月 日から 年 月 日まで ☐ 変更なし ☐ 延期 日間 ☐ 短縮 日間							
施設概要	建物名称	救急・循環器センター			受 注 者 住 所 商 号 又 は 名 称 代 表 者 名							
	構 造	RC (PC) 造		造								
	階 数	3 階建		階建								
	建築面積	1,629.19 m ²		m ²	費 目 起	工	第 1 回 変 更	第 2 回 変 更	増 減 (△)			
	延べ面積	2,536.72 m ²		m ²	請負に付する額 又は 請 負 額							
施設概要	建物名称				工 事 価 格							
	構 造	造		造								
	階 数	階建		階建	消 費 税 相 当 額							
	建築面積	m ²		m ²	請 負 決 定 額							
	延べ面積	m ²		m ²								
変更理由					変更請負工事算定基準 $\text{変更工事額} = \text{変更積算工事価格} \times \frac{\text{起工時の請負決定額}}{\text{起工時の請負に付する額}}$ 変更積算工事価格 × 請負比率 = 変更工事価格 							

番号	名 称	品質・規格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(総括表)						
A	直接工事費		1 式				
B	共通費 (a+b+c)		1 式				
	a 共通仮設費						
	共通仮設費 (率)						
	共通仮設費 (積上)						
	b 現場管理費						
	c 一般管理費等						
	一般管理費						
	契約保証費						
	合 計 (A + B)						
	消費税相当額		1 式				
	請負に付する額						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	直 接 工 事 費						
I	建築工事		1.0	式			
II	電気設備工事		1.0	式			
III	機械設備工事		1.0	式			
	A 計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	共 通 仮 設 （ 積 上 ）						
	揚重費	ラフタークレーン 25t 0P付	1.0	日			
	計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	建築工事						
1	撤去工事		1.0	式			
2	直接仮設工事		1.0	式			
3	防水工事		1.0	式			
4	金属工事		1.0	式			
5	左官工事		1.0	式			
6	建具工事		1.0	式			
7	塗装工事		1.0	式			
8	内装工事		1.0	式			
9	ユニット及びその他工事		1.0	式			
	I 計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	撤去工事						
	巾木 ソト巾木撤去		31.5	m			
	壁 不燃クロス撤去		72.3	m2			
	壁 間仕切り撤去	LGS65	21.4	m2			
	壁 PB9.8+12.5撤去		38.5	m2			
	壁 間仕切り撤去	LGS100	4.5	m2			
	壁 強化PB12.5+12.5撤去		9.0	m2			
	天井 不燃クロス撤去		140.0	m2			
	天井 不燃化粧石膏ボード撤去	t9.5	8.3	m2			
	天井 LGS下地撤去	@300	140.0	m2			
	天井 LGS下地撤去	@225	8.3	m2			
	天井 PB撤去	t12.5	140.0	m2			
	天井 天井廻り縁撤去		5.8	m			

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	AD撤去	扉のみ W900xH2000	1.0	か所			
	アルミガリ撤去	W2400xH600	1.0	か所			
	医療カーテンレール撤去		67.6	m			
	ガード手摺撤去	塩ビ H150	2.0	m			
	床研り	150角xH50	2.0	か所			
	LSD撤去	枠共 W3000xH2200	1.0	か所			
	SD撤去	枠共 W900xH2000	3.0	か所			
	スチールパーテーション撤去	L4300+1500 x H2700	1.0	か所			
	便器撤去	再使用しない	1.0	か所			
	撥ね上げ式手摺撤去	再使用しない	1.0	か所			
	L型手摺撤去	再使用しない	1.0	か所			
	ペーパーホルダー撤去	再使用しない	1.0	か所			
	汚物流し撤去	再使用しない	1.0	か所			
	流し台撤去	SUS W760xD600xH800	1.0	か所			

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ライニング撤去	ポストフォーム W1700xD150xH1200	1.0	か所			
	補助手摺撤去		3.2	m			
	カウンター撤去	ポストフォーム W2200xS500程度	1.0	か所			
	廃棄物収集運搬費	4tダンプ 片道距離25km	7.0	台			
	廃棄物処分費	がれき類・その他	0.6	m3			
	廃棄物処分費	廃プラスチック類	0.2	m3			
	廃棄物処分費	金属くず	7.1	m3			
	廃棄物処分費	ボート類	3.0	m3			
	廃棄物処分費	建設発生土	2.7	m3			
1	計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	直接仮設工事						
	やり方	小規模	15.0	m2			
	墨出し	個別	2.4	m2			
	墨出し	複合	164.0	m2			
	養生	個別	2.4	m2			
	養生	複合	164.0	m2			
	清掃片付け	個別	2.4	m2			
	清掃片付け	複合	164.0	m2			
	内部足場	脚立	151.0	m2			
	仮囲い	仮設間仕切り	50.1	m2			
	2 計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	防水工事						
	ラインク [°] 面台見切 シーリング [°]	一般部 5×10 シリコン系 (SR-1) 防かびタイプ [°]	2.7	m			
	3 計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	金属工事						
	天井 軽量鉄骨天井下地	直張り用 19型 @300 インサート別途	140.0	m2			
	天井 軽量鉄骨天井下地	直張り用 19型 @225 インサート別途	8.3	m2			
	壁 軽量鉄骨壁下地	W65 @450	29.0	m2			
	壁 軽量鉄骨壁下地	W100 @450	7.1	m2			
	ライニング 軽量鉄骨ライニング 壁下地	W45 @300	3.2	m2			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	C-60x30x10x2.3 W65 3方	42.9	m			
	補助手摺撤去・新設	塩ビ H150 L800	3.0	か所			
	医療カーテンレール	天井直付	24.7	m			
	医療カーテンレールコーナー	R物 r500(500x500)	5.0	か所			
	天井点検口	450角 鍵付き 目地	16.0	か所			
4	計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	左官工事						
	床 下地モルタル補修	貼物下	3.2	m2			
	5 計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	建具工事						
	(アルミ製建具)						
	AG-1	W2400xH600	1.0	か所			
	(軽量自動4枚折戸)						
	SOD-1	W1800xH2250	1.0	か所			
	(軽量戸)						
	LHD-1	W1000 x H2000	1.0	か所			
	LHD-2	W1000 x H2000	1.0	か所			
	LHD-3	W1000 x H2000	1.0	か所			
	LHD-4	W1850xH2000	1.0	か所			
	(ステンレス製1方枠)						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SF-1	H2700	2.0	か所			
	(ガラス)						
	フロートガラス	t5 2.18m2以下 ガラス留シリング及び清掃共	1.6	m2			
	強化ガラス	t8 特寸 2.00m2以下 ガラス留シリング及び清掃共	3.1	m2			
	化粧フィルム	3M ミルキーミルキー同等品	3.1	m2			
	6 計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	塗装工事						
	錆止め塗料塗	鋼製建具面 現場2回目	31.3	m2			
	SOP塗	鋼製建具面 塗料1種 錆止別途	31.3	m2			
	SOP塗	鋼製建具枠面 工程B種 錆止現場1回共	5.4	m			
7	計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8	内装工事						
	床 長尺塩ビシート	t2.0 溶接工法	4.3	m2			
	巾木 ソフト巾木	H=60	36.1	m			
	壁 強化石膏ボード	t12.5+12.5 クロス下	14.2	m2			
	壁 石膏ボード	t9.5+12.5 クロス下	58.0	m2			
	壁 グラスウール充填	t50 24kg/m3	16.8	m2			
	壁 不燃クロス		81.1	m2			
	壁 不燃クロス	既存面下地処理共	20.0	m2			
	天井 石膏ボード	12.5 クロス下	140.0	m2			
	天井 不燃クロス		140.0	m2			
	天井 不燃化粧石膏ボード	t9.5	8.3	m2			
	天井 天井廻り縁	塩ビ	13.0	m			
	ライニング 不燃クロス		3.2	m2			

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ライニング 耐水石膏ボード	t12.5 クロス下	3.2	m2			
8	計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
9	ユニット及びその他工事						
	外部 床 室外機スペース	土間コンFc21 SD295 D10@200W 3000×5000×150 砂利共	1.0	か所			
	室外機スペース 目隠しルーバーフェンス	H=1800 通風タイプ	13.0	m			
	目隠しルーバー両開き	W2320xH1800 通風タイプ	1.0	か所			
	ライニング面台	ポストフォーム D150	2.7	m			
	室名サイン	S-1 フィルム文字 H40	5.0	か所			
	壁突出しサイン	アクリル板+フィルム文字	1.0	か所			
9	計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ	電気設備工事						
1	幹線設備		1.0	式			
2	動力設備		1.0	式			
3	電灯設備		1.0	式			
4	コンセント設備		1.0	式			
5	医用接地設備		1.0	式			
6	構内情報通信網設備		1.0	式			
7	構内交換設備		1.0	式			
8	ナースコール設備		1.0	式			
9	ITVカメラ設備		1.0	式			
10	テレビ共同受信設備		1.0	式			
11	放送設備		1.0	式			
12	自火報設備		1.0	式			
13	産廃処分費						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ	電気設備工事						
1	幹線設備						
	UPS電源盤	LU-1-4N自立上部 タクト	1.0	面			
	アイソレーション盤	ISO-1-N1(4床分)	1.0	面			
	ケーブル	EM-CED22mm2 管内	10.0	m			
	ケーブル	EM-CED22mm2 コロガシ	4.0	m			
	ケーブル	EM-CET38mm2 管内	3.0	m			
	ケーブル	EM-CET38mm2 ラック	73.0	m			
	ケーブル結線工事	EM-CET38	1.0	箇所			
	電線管	EP51mm 露出塗	5.0	m			
	計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	動力設備						
	電線	EM-IE5.5mm2 管内	52.0	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0mm-3C コロガシ	12.0	m			
	ケーブル	EM-CE14mm2-3C 管内	15.0	m			
	ケーブル	EM-CE14mm2-3C ラック	16.0	m			
	ケーブル	EM-CE14mm2-3C コロガシ	21.0	m			
	ケーブル結線工事	EM-EEF2.0-3C	1.0	箇所			
	ケーブル結線工事	EM-CE14-3C	1.0	箇所			
	電線管	EP31mm 露出	3.0	m			
	電線管	GP36mm 露出塗	11.0	m			
	ビニル被覆ポリカチューブ	30mm	1.0	箇所			
	PB-SUS-WP	200x200x100	2.0	個			
	アウトレットBOX-カバー付	中浅102x44	5.0	個			
	ジョイントボックス		6.0	個			

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	電灯設備						
	照明器具	A1N	15.0	個			
	照明器具	A2N	8.0	個			
	照明器具	B322取外 再取付	1.0	個			
	照明器具	D1N	4.0	個			
	照明器具	X301取外 再取付	1.0	個			
	照明器具	X301N	3.0	個			
	照明器具	X91N	1.0	個			
	照明器具	a1取外 再取付	1.0	個			
	照明器具	a1N	1.0	個			
	照明器具	b2取外 再取付	1.0	個			
	埋込スイッチ新金P	1Px1取外 再取付	10.0	個			
	埋込スイッチ新金P	1Px2 取外 再取付	1.0	個			
	埋込スイッチ新金P	3Wx2 取外 再取付	1.0	個			

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	埋込スイッチ新金P	1P×2 PL×1 取外 再取付	1.0	個			
	ケーブル	EM-EEF1.6mm-2C PF管内	4.0	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6mm-2C コロガシ	7.0	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6mm-3C PF管内	3.0	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6mm-3C コロガシ	67.0	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0mm-3C コロガシ	16.0	m			
	電線管	PF22mm 隠蔽	7.0	m			
	アウトレットBOX-カバー付	中浅102x44	27.0	個			
	メタルモール	A型 露出	2.0	m			
	メタルモール・スイッチBOX	浅型1個用	1.0	個			
	防塵ハッキング	OB用	10.0	個			
	撤去工事	別紙明細（2）	1.0	式			

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	コンセント設備						
	分電盤改造費	LU-1-1	1.0	式			
	埋込スイッチ	1Px2 新金P	1.0	個			
	埋込コンセント 2P15Ax2E	新金P	1.0	個			
	埋込コンセント(2P15Ax2E)	x2 新金P	1.0	個			
	天付コンセント(2P15Ax2E)	x2UPS 新金P	9.0	個			
	リレーコンセント(2P15Ax2E)	x2UPS	8.0	個			
	埋込コンセント 2P15Ax1E	取外 再取付	1.0	個			
	埋込コンセント 2P15Ax2E	取外 再取付	1.0	個			
	複合コンセント 2P15Ax2E	+TV取外 再取付	1.0	個			
	ケーブル	EM-EEF2.0mm-2C 管内	4.0	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0mm-2C コロカシ	26.0	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0mm-3C 管内	9.0	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0mm-3C PF管内	27.0	m			

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ケーブル	EM-EEF2.0mm-3C コロカシ	225.0	m			
	結線工事	EEF2.0-3C	3.0	箇所			
	電線管	PF22mm 隠蔽	18.0	m			
	メタルモール	A型 露出	12.0	m			
	メタルモール・スイッチBOX	浅型1個用	5.0	個			
	アウトレットBOX-カバー付	中浅102x44	22.0	個			
	防塵ハッキング	OB用	17.0	個			
	撤去工事	別紙明細（3）	1.0	式			
	計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	医用接地設備						
	電線	EM-IE5.5mm2 PF管内	56.0	m			
	電線	EM-IE14mm2 PF管内	4.0	m			
	結線工事	IE14x1	1.0	箇所			
	電線管	PF16mm 隠蔽	60.0	m			
	撤去工事	別紙明細（4）	1.0	式			
	計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	構内情報通信網設備						
	LAN用シールドジャック(Cat5)	x1 AP用天付取外 再取付	6.0	個			
	導入線	1.2mm樹脂 PF管内	18.0	m			
	電線管	PF22mm 隠蔽	18.0	m			
	アウトレットBOX-カバー付	中浅102x44 塩ビ製	12.0	個			
	防塵バックシ		12.0	個			
	撤去工事	別紙明細（5）	1.0	式			
	計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	構内交換設備						
	電話モジュラージャック	6極2芯+TV取外 再取付	1.0	個			
	ケーブル	EM-BTIEE0.4mm-2P PF管内	9.0	m			
	電線管	PF16mm 隠蔽	3.0	m			
	計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8	ナースコール設備						
	代表廊下灯	表示器用天付取外 再取付	4.0	個			
	ケーブル	EM-AE0.9mm-2C コロガシ	13.0	m			
	アウトレットBOX-カバー付	中浅102x44	4.0	個			
	防塵パッキン		4.0	個			
	回線変更作業費		1.0	式			
	待機画面変更費		1.0	式			
	データ設定費		1.0	式			
	撤去工事	別紙明細（6）	1.0	式			
	計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
9	ITVカメラ設備						
	導入線	1.2mm樹脂 PF管内	36.0	m			
	電線管	PF28mm 隠蔽	36.0	m			
	撤去工事	別紙明細（7）	1.0	式			
	計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
10	テレビ共同受信設備						
	テレビ直列ユニット	端末用天付 新金P	1.0	個			
	テレビ直列ユニット	中継用天付 新金P	3.0	個			
	テレビ直列ユニット	端末用取外 再取付	2.0	個			
	アウトレットBOX-カバー付	中浅102x44	4.0	個			
	EM同軸ケーブル	S-5CFB PF管内	19.0	m			
	結線工事	S-5C-FB	5.0	箇所			
	電線管	PF16mm 隠蔽	19.0	m			
	防塵ハッキング		4.0	個			
	計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
11	放送設備						
	天埋型スピーカー		1.0	個			
	天埋型スピーカー	クリーンルーム用	3.0	個			
	アッテネーター	新金P取外 再利用	1.0	個			
	アウトレットBOX-カバー付	中浅102x44	1.0	個			
	撤去工事	別紙明細（8）	1.0	式			
	計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
12	自火報設備						
	差動式SP感知器	2種P付	2.0	個			
	差動式SP感知器	2種取外 再利用	3.0	個			
	ケーブル	NH-HP1.2mm-4C 隠蔽	12.0	m			
	CRT画面データ変更費		1.0	式			
	受信機データ変更費		1.0	式			
	システム変更費		1.0	式			
	計						

別 紙 明 細 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(1) 動力設備						
	撤去工事						
	ケーブル	EM-EEF2.0mm-3C ラック	32.0	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0mm-3C コロカシ	19.0	m			
	アウトレットBOX-カバー付	中浅102x44	7.0	個			
	計						

別 紙 明 細 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(2) 電灯設備						
	撤去工事						
	照明器具	A322	13.0	個			
	照明器具	B322	10.0	個			
	照明器具	K901	10.0	個			
	照明器具	X301	2.0	個			
	ケーブル	EM-EEF1.6mm-2C PF管内	3.0	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6mm-2C コロカシ	4.0	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6mm-3C PF管内	1.0	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6mm-3C コロカシ	50.0	m			
	計						

別 紙 明 細 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(3) コンセント設備						
	撤去工事						
	天付コンセント(2P15Ax2E)	x2G 新金P	10.0	個			
	ケーブル	EM-EEF2.0mm-3C コロガシ	375.0	m			
	アウトレットBOX-カバー付	中浅102x44	10.0	個			
	計						

別紙明細書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(4) 医用接地設備						
	撤去工事						
	電線	EM-IE5.5mm2 PF管内	28.0	m			
	計						

別 紙 明 細 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(5) 構内情報通信網設備						
	撤去工事						
	LANモジュラージャック (Cat5)	x1 AP用天付	6.0	個			
	計						

別 紙 明 細 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(6) ナースコール設備						
	撤去工事						
	代表廊下灯	表示器用天付	6.0	個			
	ケーブル	EM-AE0.9mm-2C コロガシ	36.0	m			
	計						

別 紙 明 細 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(7) ITVカメラ設備						
	撤去工事						
	導入線	1.2mm樹脂 PF管内	20.0	m			
	電線管	PF22mm 隠蔽	20.0	m			
	計						

別 紙 明 細 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(9)収集運搬費						
	廃棄物収集運搬費	2・3tコンテナ車/25km以内	2.0	回			
	小計						

別 紙 明 細 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(10) 処分費						
	廃棄物処分費	金属くず	0.05	m ³			
	廃棄物処分費	安定型混合廃棄物	0.15	m ³			
	小計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ	機械設備工事						
1	空調換気機器設備	撤去工事含む	1.0	式			
2	空調配管設備	撤去工事含む	1.0	式			
3	ダクト設備	撤去工事含む	1.0	式			
4	自動制御設備	撤去工事含む	1.0	式			
5	給水設備	撤去工事含む	1.0	式			
6	給湯設備	撤去工事含む	1.0	式			
7	排水通気設備	撤去工事含む	1.0	式			
8	衛生器具設備	撤去工事含む	1.0	式			
9	消火設備	撤去工事含む	1.0	式			
10	医療ガス設備	撤去工事含む	1.0	式			
11	直接仮設工事		1.0	式			
12	産廃処分費		1.0	式			

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	空調換気機器設備						
	MAC-4 空冷ヒートポンプエアコン	高効率型 冷暖切替型 ビル用マルチ空調機_室外機	1.0	台			
		冷房能力33.5kw 暖房能力37.5kw					
		付属品：					
		防止架台	1.0	組			
		分岐ジョイント	3.0	組			
	AC-4-1 空冷ヒートポンプエアコン	ビル用マルチ空調機_室内機 クリーンエアコン天井カセット型	4.0	台			
		清浄クラス10,000 冷房能力8.0Kw					
		暖房能力9.0kw 循環風量1140CMH					
		付属品：					
		化粧パネル	4.0	組			
		リモコン	4.0	組			
		HEPAフィルター	4.0	組			

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	集中リモコン設定変更費		1.0	式			
	0AC-1 空冷ヒートポンプ式	冷暖切替型 室内室外機一体型 冷房能力33.0kw					
	外気処理ユニット	加熱能力28.6kw 再熱能力5.5kw（ホットガス方式）	1.0	台			
		風量1800CMH 機外静圧400Pa					
		放熱排気量1200CMH 気化式加湿器15.2kg/h					
		冷媒R407C 付属品：					
		プレフィルタ 中性能フィルタ					
		リモコン					
		全体防振架台	1.0	台			
		輸送費・運搬費	1.0	式			
		試運転調整費	1.0	式			
	VF-10 天井埋込換気扇	低騒音型 150φ-100CMH-100Pa	1.0	台			
		付属品： 格子パネル					

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
		吊り金物	1.0	組			
	DF-15 中間ダクトファン	消音型 ストレートシロッコファン	1.0	台			
		#1-1/4-400CMH-100Pa 付属品：					
		防振吊り金具	1.0	組			
	DF-16 中間ダクトファン	消音型 ストレートシロッコファン	1.0	台			
		#1-1/4-400CMH-100Pa 付属品：					
		防振吊り金具	1.0	組			
	機器搬入費	別紙明細 MAC-4, OAC-1	1.0	式			
	機器据付費	別紙明細	1.0	式			
	撤去工事	別紙明細	1.0	式			
	1 計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	空調配管設備						
	冷媒用断熱材被覆銅管	液管6.4φ 保温厚8mm	2.0	m			
	冷媒用断熱材被覆銅管	液管9.5φ 保温厚8mm	29.0	m			
	冷媒用断熱材被覆銅管	液管12.7φ 保温厚10mm	2.0	m			
	冷媒用断熱材被覆銅管	ガス管15.9φ 保温厚20mm	23.0	m			
	冷媒用断熱材被覆銅管	ガス管19.1φ 保温厚20mm	8.0	m			
	冷媒用断熱材被覆銅管	ガス管25.4φ 保温厚20mm	2.0	m			
	二次側配線工事	EM-CEE2.0□-3C 天井	34.0	m			
	ドレン配管 硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 25A	18.0	m			
	ドレン配管 硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 50A	7.0	m			
	ホッパ ー	100×50	1.0	個			
	空調機用トラップ	50	1.0	個			
	加湿給水配管 水道用硬質塩化ビニル管 (VB)	屋内一般 20A	16.0	m			

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	仕切弁(管端防食用)	GV-20A 10K	4.0	個			
	自動用弁	20A	1.0	個			
	配管切断費	別紙明細	1.0	式			
	保温工事	別紙明細	1.0	式			
	撤去工事	別紙明細	1.0	式			
	2 計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	ダクト設備						
	共板フランジ工法ダクト	0.5mm インサート有	47.0	m ²			
	共板フランジ工法ダクト	0.6mm インサート有	2.0	m ²			
	スパイラルダクト	100mm インサート有	15.0	m			
	スパイラルダクト	150mm インサート有	7.0	m			
	スパイラルダクト	200mm インサート有	15.0	m			
	スパイラルダクト	250mm インサート有	1.0	m			
	短管ダクト	1.6mm インサート無	1.0	m ²			
	制気口ボックス	0.5mm インサート無	7.0	m ²			
	制気口ボックス	0.6mm インサート無	6.0	m ²			
	消音ボックス	0.6mm インサート無	10.0	m ²			
	吹出口	VHS 300×300	2.0	個			
	吹出口	VHS 250×250	1.0	個			

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	吸込口	HS 300×300	2.0	個			
	吸込口	HS 250×250	2.0	個			
	吸込口	GVS 200×200	4.0	個			
	HEPAフィルタ付吹出口（VD付）	610×610×150	2.0	個			
	差圧ダンパー	350×300	2.0	個			
	差圧ダンパー	250×250	1.0	個			
	送風機用たわみ継手	No2以下 片吸込形	2.0	組			
	製作架台	別紙明細	1.0	式			
	保温工事	別紙明細	1.0	式			
	撤去工事	別紙明細	1.0	式			
	3 計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	自動制御設備						
	計装ケーブル	EM-KPEES1.25-1P ころがし	107.0	m			
	制御ケーブル	EM-CEES1.25□-4C ころがし	31.0	m			
	厚鋼電線管	G22	13.0	m			
	金属製可とう電線管	(24) ビニル被覆有	1.0	m			
	メタルモール	A種 露出	2.0	m			
	メタルモール	浅型1個用ボックス	1.0	個			
	リモコン取付	撤去再取付	1.0	個			
	リモコン取付		4.0	個			
	撤去工事	別紙明細	1.0	式			
	4 計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	給水設備						
	硬質塩ビライニング鋼管	便所 20A	4.0	m			
	配管切断費	別紙明細 配管分岐含む	1.0	式			
	保温工事	別紙明細	1.0	式			
	撤去工事	別紙明細	1.0	式			
	5 計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	給湯設備						
	配管切断費	別紙明細	1.0	式			
	撤去工事	別紙明細	1.0	式			
	6 計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	排水通気設備						
	硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管	便所 100A	2.0	m			
	配管切断費	別紙明細	1.0	式			
	撤去工事	別紙明細	1.0	式			
	7 計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8	衛生器具設備						
	汚物流し	S233	1.0	組			
	撤去工事	別紙明細	1.0	式			
	8 計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
9	消火設備						
	SPハット	撤去再取付	1.0	個			
	撤去工事	別紙明細	1.0	式			
	配管切断費	別紙明細	1.0	式			
	9 計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
11	直接仮設工事						
	仮設工事	安全手摺	1.0	式			
11	計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
12	産廃処分費						
	収集運搬費	別紙明細	1.0	式			
	処分費	別紙明細	1.0	式			
	12 計						

別 紙 明 細 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	空調換気機器設備						
	機器搬入費						
	MAC-4 空冷HPビル用マルチ空調機 搬入	複数搬入 200kg/m3未満	0.22	t			
	OAC-1 空冷HP式ツインサイクル形外調機 搬入	複数搬入 300kg/m3未満	1.27	t			
	小計						
	機器据付費						
	MAC-4 空冷HPビル用マルチ空調機 据付	室外機 床置 防振基礎有り 冷房能力 33.5kW	1	台			
	AC-4-1 室内ユニット(天井カセット型) 据付	室内機 天井吊 冷房能力 8.0kW	4	台			
	OAC-1 空冷HP式ツインサイクル形外調機 据付	室内外機 床置 防振基礎有り 冷房能力 33.0kW	1	組			
	VF-10 天井換気扇 据付	φ150	1	台			
	DF-15 排気ファン 据付	#1 1/4	1	台			
	DF-16 排気ファン 据付	#1 1/4	1	台			

別 紙 明 細 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	小計						
	撤去工事						
	MAC-4 ビル用マルチ空調機 撤去	室外機 床置 冷房能力 33.5kW	1	台			
	MAC-4 ビル用マルチ空調機 搬出	複数搬入 200kg/m3未満	0.22	t			
	AC-4-1 ビル用マルチ空調機 撤去	室内機 天井吊 冷房能力 8.0kW	5	台			
	AC-7-3 ビル用マルチ空調機 撤去	室内機 天井吊 冷房能力 14.0kW	1	台			
	VF-1 天井換気扇 撤去	φ 150	2	台			
	小計						

別 紙 明 細 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	空調配管設備						
	配管切断費						
	配管切断(鋼管類)	6.4φ 保温有	1	か所			
	配管切断(鋼管類)	12.7φ 保温有	1	か所			
	配管切断(鋼管類)	15.9φ 保温有	1	か所			
	配管切断(鋼管類)	25.4φ 保温有	1	か所			
	配管切断(鋼管類)	9.5φ 保温有(ﾌﾟﾗｸﾞ止)	1	か所			
	配管切断(鋼管類)	15.9φ 保温有(ﾌﾟﾗｸﾞ止)	1	か所			
	配管切断(鋼管類)	20A 保温有	1	か所			
	配管切断(樹脂管類)	25A 保温有	5	か所			
	配管切断(樹脂管類)	25A 保温有(ﾌﾟﾗｸﾞ止)	2	か所			
	小 計						

別 紙 明 細 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	保温工事						
	給水管 保温	天井内 20A	8	m			
	給水管 保温	屋外露出 20A	8	m			
	排水管 保温	天井内 25A	18	m			
	小計						
	撤去工事						
	冷媒用断熱材被覆銅管 撤去	液管6.4φ 保温厚8mm	12	m			
	冷媒用断熱材被覆銅管 撤去	液管9.5φ 保温厚8mm	12	m			
	冷媒用断熱材被覆銅管 撤去	液管12.7φ 保温厚10mm	2	m			
	冷媒用断熱材被覆銅管 撤去	ガス管12.7φ 保温厚20mm	12	m			
	冷媒用断熱材被覆銅管 撤去	ガス管15.9φ 保温厚20mm	9	m			
	冷媒用断熱材被覆銅管 撤去	ガス管19.1φ 保温厚20mm	3	m			

別 紙 明 細 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	冷媒用断熱材被覆銅管 撤去	ガス管 25.4φ 保温厚20mm	2	m			
	二次側配線工事 撤去	EM-CEE2.0□-2C 共巻	26	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管 撤去	屋内一般 25A	6	m			
	排水管 保温撤去	天井内 25A	6	m			
	水道用硬質塩化ビニル管 撤去	屋内一般 20A	2	m			
	給水管 保温撤去	天井内 20A	2	m			
	小計						

別 紙 明 細 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	ダクト設備						
	製作架台						
	架台㊶	溶融亜鉛めっき仕上げ コンクリート基礎共	1	個			
	架台㊷	溶融亜鉛めっき仕上げ コンクリート基礎共	1	個			
	小計						
	保温工事						
	長方形ダクト 保温	隠蔽	26	m ²			
	長方形ダクト 保温	屋外露出	11	m ²			
	消音ボックス 保温	GW50	10	m ²			
	ボックス内張り 保温	GW25	2	m ²			
	小計						

別 紙 明 細 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	撤去工事						
	長方形ダクト 撤去	0.5mm	33	m ²			
	長方形ダクト 撤去	0.6mm	4	m ²			
	スパイラルダクト 撤去	100mm	13	m			
	スパイラルダクト 撤去	150mm	7	m			
	スパイラルダクト 撤去	200mm	18	m			
	長方形ダクト保温 撤去	隠蔽	31	m ²			
	スパイラルダクト保温 撤去	200mm	11	m ²			
	吹出口撤去	アネック2 #20 BOX共	10	個			
	吹出口撤去	HS 600*250 BOX共	5	個			
	吸込口撤去	GVS 250*250 BOX共	4	個			
	小計						

別 紙 明 細 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	給水設備						
	配管切断費						
	配管切断(鋼管類)	20A 保温有	1	か所			
	配管切断(鋼管類)	20A 保温有 プラグ止	3	か所			
	配管切断(鋼管類)	25A 保温有 プラグ止	2	か所			
	小計						
	保温工事						
	給水管 保温	天井内 20A	4	m			
	小計						

別 紙 明 細 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	撤去工事						
	硬質塩ビライニング鋼管 撤去	屋内一般 20A	12	m			
	硬質塩ビライニング鋼管 撤去	屋内一般 25A	1	m			
	給水管保温 撤去	天井内 20A	12	m			
	給水管保温 撤去	天井内 25A	1	m			
	小計						

別 紙 明 細 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	給湯設備						
	配管切断費						
	配管切断(鋼管類)	20A 保温有 プラグ止	1	か所			
	小計						
	撤去工事						
	耐熱性硬質塩ビライニング鋼管 撤去	屋内一般 20A	5	m			
	給湯管保温 撤去	天井内 20A	5	m			
	小計						

別 紙 明 細 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	排水通気設備						
	配管切断費						
	配管切断(樹脂類)	50A 保温無	1	か所			
	配管切断(樹脂類)	100A 保温無	2	か所			
	配管切断(樹脂類)	100A 保温無 プラク [°] 止	2	か所			
	小計						
	撤去工事						
	硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 撤去	便所 40A	3	m			
	硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 撤去	便所 50A	2	m			
	硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 撤去	便所 75A	2	m			
	硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 撤去	便所 100A	2	m			
	小計						

別 紙 明 細 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8	衛生器具設備						
	撤去工事						
	自動洗浄大便器 撤去		1	組			
	壁掛洗面器 撤去	水栓共	1	組			
	汚物流し 撤去	水栓共	1	組			
	ペーパーホルダー 撤去		2	個			
	混合水栓 撤去		1	個			
	小計						

別 紙 明 細 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
9	消火設備						
	撤去工事						
	SPヘッド 撤去		17	個			
	フレキシブル管 撤去		21	本			
	小計						
	配管切断費						
	配管切断(鋼管類)	25A 保温無 プラゲ止	17	か所			
	小計						

別 紙 明 細 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1 1	産廃処分費						
	収集運搬費						
	収集運搬費	2t・3tダンプ車 片道距離25km	2	台			
	小計						
	金属くず	m3換算 *1/1.13 2818kg→2.818*1/1.13	2.5	m ³			
	ガラスくず	m3換算 *1/0.24 362kg→0.362*1/0.24	1.5	m ³			
	小計						