

番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(総 括 表)						
A	直接工事費			1 式			
B	共 通 費 (a+b+c)			1 式			
a	共通仮設費						
	共通仮設費 (率)						
	共通仮設費 (積上)						
b	現場管理費						
c	一般管理費等						
	一般管理費						
	契約保証費						
	合 計 (A + B)						
	消費税相当額			1 式			
	請負に付する額						

様式6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番 号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	救急センター他フィルター更新工事						
1	フィルター更新工事		1	式			
	計					0	

様式6号(建築工事前)

本 工 事 費 内 訳 書							
番 号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	フィルター更新工事						
1-1	救急センターフィルター交換		1	式			
1-2	RI排気施設フィルター交換		1	式			
1-3	がんセンター4中病棟フィルター交換		1	式			
1-4	PET排気施設フィルター交換		1	式			
1-5	産廃処理費						
	小計						

様式6号(建築工事前)

本 工 事 費 内 訳 書							
番 号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-1	救急センターフィルター交換						
	抗菌多風量型HEPAフィルター	手術室A LCS-KW-661P 610H*610W*150	32	個			
	抗菌多風量型HEPAフィルター	手術室B、血管造影室、CCU、ICU LCS-KW-662P 610H*610W*290	32	個			
	抗菌ミニプリーツ型HEPAフィルター	ICU個室 LKH-KW-760A 610H*762W*100	1	個			
	抗菌ミニプリーツ型HEPAフィルター	滅菌器材庫装置置場、CCU器材置場 LKH-KW-160A 610H*1220W*100	2	個			
	抗菌ミニプリーツ型HEPAフィルター	手術ホール、ICU個室、CCU個室 LKH-KW-960A 610H*915W*100	6	個			
	中高性能フィルター	機械室 MCS-A10-662P 610H*610W*290	5	個			
	ロングライフフィルター(連結付)	機械室 1050/2W*370*H*20	2	個			
	ロングライフフィルター(連結付)	機械室 1345/3W*370*H*20	3	個			
	抗菌プレフィルター(アルミ枠付)	機械室 DPA-K75-66N 610H*610W*20	5	枚			
	抗菌プレフィルター(ろ材のみ)	手術室A DMF-K65-Y 1070H*570W*9	2	枚			
	抗菌プレフィルター(ろ材のみ)	手術室A DMF-K65-Y 1065H*320W*9	6	枚			
	抗菌プレフィルター(ろ材のみ)	手術室A DMF-K65-Y 470H*570W*9	2	枚			
	抗菌プレフィルター(ろ材のみ)	手術室A DMF-K65-Y 720H*570W*9	2	枚			

様式6号(建築工事前)

本 工 事 費 内 訳 書							
番 号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	抗菌プレフィルター(ろ材のみ)	手術室A、B DMF-K65-Y 570H*570W*9	4	枚			
	同上交換作業費		1	式			
	リーク・清浄度測定作業費		1	式			
	養生及び安全管理費		1	式			
	交通運搬費		1	式			
	小計						

様式6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番 号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-2	RI排気施設フィルター交換	系統:FU-5(RI検査室排気用)					
	焼却型プレフィルター	DMF-F80-66G	3	個			
	焼却型HEPAフィルター	LCS-F-662P	3	個			
	焼却型チャコールフィルター	610H*678W*159	9	個			
	同上交換作業費	放射線管理業務含む	1	式			
	消耗品及び雑材費	PVCバッグ、Oリング含む	1	式			
	交通運搬費		1	式			
	小計						

様式6号(建築工事前)

本 工 事 費 内 訳 書							
番 号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-3	がんセンター4中病棟フィルター交換						
	プレフィルター(アルミ枠付)	P15084055510NPA2 840H*555W*10	12	個			
	プレフィルター(アルミ枠付)	P15084046010NPA2 610H*610W*150	4	個			
	抗菌防臭HEPAフィルター	H76092065KKIPA0 760H*920W*65	32	個			
	同上交換作業費		1	式			
	環境測定作業費		1	式			
	測定機器損料		1	式			
	交通運搬費		1	式			
	小計						

様式6号(建築工事前)

本 工 事 費 内 訳 書							
番 号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-4	PET排気施設フィルター交換						
	焼却型プレフィルター	610H*610W*50	5	枚			
	中高性能フィルター	610H*610W*290	5	個			
	焼却型HEPAフィルター	610H*610W*292	5	個			
	同上交換作業費	放射線管理業務	1	式			
	消耗品及び雑材費	PVCバッグ、Oリング含む	1	式			
	交通運搬費		1	式			
	小計						

様式6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番 号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-5	産廃処理費						
	産廃処分費	放射性廃棄物を除く	1	式			
	運搬費	2・3t車 概ね25km	1	式			
	小計						