

工 事 起 工 (変 更) 概 要 書					施設 課長		審 査		担 当																		
執行年度		工事名		本館手術室屋上防水改修工事							設計書																
R6 年度		工事場所		笠間市鯉淵 6 5 2 8			工 事 番 号		第 号																		
設計(変更)概要 屋上防水改修工事一式				施 工 方 法		請 負		保 証 期 間		2 年間																	
				原 契 約 年 月 日		年 月 日																					
				工 期		年 月 日から 年 月 日まで		120 日間																			
				変 更 後 工 期		年 月 日から 年 月 日まで		☐ 変更なし ☐ 延期 ☐ 短縮		日間 日間 日間																	
施設 概要	建物名称		茨城県立中央病院				受 注 者 住 所 商 号 又 は 名 称 代 表 者 名																				
	構 造		SRC (一部S) 造		造																						
	階 数		6 階建		階建		費 目 起 工 第 1 回 変 更 第 2 回 変 更 増 減 (△)																				
	建築面積		20,737.44 m ²		m ²																						
	延べ面積		42,960.00 m ²		m ²																						
施設 概要	建物名称				請負に付する額 又 は 請 負 額																						
	構 造		造		工 事 価 格																						
	階 数		階建		消 費 税 相 当 額																						
	建築面積		m ²		請 負 決 定 額																						
	延べ面積		m ²																								
変更理由					変更請負工事算定基準 $\text{変更工事額} = \text{変更積算工事価格} \times \frac{\text{起工時の請負決定額}}{\text{起工時の請負に付する額}}$ <table><tr><td>変更積算工事価格</td><td></td><td>×</td><td>請負比率</td><td></td><td>=</td><td>変更工事価格</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							変更積算工事価格		×	請負比率		=	変更工事価格									
変更積算工事価格		×	請負比率		=	変更工事価格																					

番号	名 称	品質・規格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(総括表)						
A	直接工事費		1	式			
B	共通費 (a+b+c)		1	式			
a	共通仮設費						
	共通仮設費 (率)						
	共通仮設費 (積上)						
b	現場管理費						
c	一般管理費等						
	一般管理費						
	契約保証費						
	合 計 (A + B)						
	消費税相当額		1	式			
	請負に付する額						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	共通仮設	(積上げ)					
	ラフテレーンクレーン	50t 油圧伸縮ジブ型	2.00	日			
	計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	直 接 工 事 費						
I	建築工事		1.0	式			
	A 計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	建築工事						
I -1	本館手術室屋上防水改修工事		1.0	式			
	I 計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I -1	本館手術室屋上防水改修工事						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	屋上防水改修工事		1.0	式			
3	外壁改修工事		1.0	式			
4	廃棄物処理						
	I 計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	養生	屋上防水改修	193.0	m2			
	整理清掃後片付	屋上防水改修	193.0	m2			
	外部足場損料 枠組本足場	手摺先行方式/22m未満 建枠巾900(二枚布) 60日	58.3	m2			
	安全手摺損料	手摺先行方式 60日	10.8	m			
	仮設材運搬費	外部枠組本足場 900巾	58.3	m2			
	仮設材運搬費	枠組本足場用安全手摺	10.8	m			
	1 計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	屋上防水改修工事						
	既存塩ビシート防水撤去	立上りのみ	26.9	m ²			
	既存防水押え金物撤去	シーリング 共	69.2	m			
	既存ヨコ型トレン撤去		3.0	箇所			
	高圧水洗	水洗い 高圧ポンプ 10～15MPa	270.0	m ²			
	下地調整	エポキシ系プライマーセメント塗り	76.9	m ²			
	ウレタン塗膜防水	X-1 機械固定工法 平場	193.0	m ²			
	ウレタン塗膜防水	X-2 密着工法 立上り	26.9	m ²			
	ウレタン塗膜防水	X-2 密着工法 アコ・笠木	50.0	m ²			
	平場機械的固定シート端末処理	平型端末押え金物 トルフプレートA型	69.2	m			
	改修用2重トレン取付	鉛用ヨコ型、キャップ 共	3.0	箇所			
	脱気装置新設	SUS製	3.0	箇所			
	防水端末シーリング 処理	MS-2 20×10	69.2	m			

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	笠木ジョイントシーリング撤去		13.5	m			
	笠木ジョイントシーリング新設	MS-2 10×10	13.5	m			
	Exp・J笠木取外し	SUS製 W550	38.4	m			
	Exp・J笠木再取付	SUS製 W550	38.4	m			
	2 計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	外壁改修工事						
	クラック補修	ハカットフィルム工法 材工共	8.5	m			
	欠損部補修	エポキシ樹脂モルタル充填 50×50程度 (防錆処理, 肌合わせ含む)材工共	5.0	ヶ所			
	モルタル浮き部撤去		1.2	m ²			
	モルタル浮き部補修	エポキシ樹脂モルタル塗り W=150 材工共	8.1	m			
	3 計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	廃棄物処理						
	廃棄物収集運搬費	4 t 車 片道距離概ね25km	1.0	台			
	廃棄物処分費	廃プラスチック類	0.5	m3			
	廃棄物処分費	金属くず	0.1	m3			
	廃棄物処分費	がれき類 石綿含有産業廃棄物	0.04	t			
	4 計						