名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		
調査基準価格	1	式		
調査基準価格の100/110	1	式		

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
機械設備工事	1	式		
建築工事	1	式		
計				

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
本館	1	式		
計				

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
本館	1	式		
計				

本館

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
1.空気調和設備	1	式		
2.自動制御設備	1	式		
3.発生材処理	1	式		
計				

本館

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
4.建築工事	1	式		
計				

本館

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
1.空気調和設備	機器設備	1	式		
1.空気調和設備	配管設備	1	式		
計					
2.自動制御設備		1	式		
計					
3.発生材処理		1	式		
計					

本館

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
4.建築工事		1	式		
計					

本館　1.空気調和設備　機器設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ FCU-1	天井ｶｾｯﾄ2方向吹出型　冷房能力1.22kW　暖房能力1.69kW　風量295m3/h 天井ﾊﾟﾈﾙ　電動二方弁　ﾎﾞｰﾙ弁 ﾌﾚｷ　温度ｾﾝｻｰ　予備ﾌｨﾙﾀ 他付属品一式	12	台			
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ FCU-2	天井ｶｾｯﾄ2方向吹出型　冷房能力1.98kW　暖房能力2.68kW　風量435m3/h 天井ﾊﾟﾈﾙ　電動二方弁　ﾎﾞｰﾙ弁 ﾌﾚｷ　温度ｾﾝｻｰ　予備ﾌｨﾙﾀ 他付属品一式	15	台			
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ FCU-3	天井ｶｾｯﾄ2方向吹出型　冷房能力2.79kW　暖房能力3.72kW　風量570m3/h 天井ﾊﾟﾈﾙ　電動二方弁　ﾎﾞｰﾙ弁 ﾌﾚｷ　温度ｾﾝｻｰ　予備ﾌｨﾙﾀ 他付属品一式	6	台			
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ FCU-4	天井ｶｾｯﾄ2方向吹出型　冷房能力3.72kW　暖房能力5.47kW　風量855m3/h 天井ﾊﾟﾈﾙ　電動二方弁　ﾎﾞｰﾙ弁 ﾌﾚｷ　温度ｾﾝｻｰ　予備ﾌｨﾙﾀ 他付属品一式	5	台			
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ FCU-5	天井ｶｾｯﾄ2方向吹出型　冷房能力5.23kW　暖房能力7.44kW 風量1,135m3/h天井ﾊﾟﾈﾙ　電動二方弁　ﾎﾞｰﾙ弁　ﾌﾚｷ　温度ｾﾝｻｰ 予備ﾌｨﾙﾀ　他付属品一式	1	台			
防震金具		1	式			
機器調整		1	式			
撤去		1	式			
計						

本館　1.空気調和設備　配管設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所　40A	4	m			
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所　32A	2	m			
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所　25A	2	m			
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般　20A	117	m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般　20A	78	m			
保温		1	式			
配管切断		1	式			
配管調整		1	式			
配管支持		1	式			
撤去		1	式			
計						

本館　2.自動制御設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
自動制御機器		1	式			
制御盤	電灯分電盤改装	1	式			
調整試運転費		1	式			
ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ費		1	式			
計装工事		1	式			
計						

本館　3.発生材処理

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
2t・3tダンプ車	片道距離概ね25km	4	台			
廃材処分費		1	式			
計						

本館　4.建築工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井　けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 突付け	8	㎡			
ＥＰ塗り	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　工程B種(見上) 素地B種	8	㎡			
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12　不燃 下張GB-NC　厚 9.5共	141	㎡			
天井 ﾎﾞｰﾄﾞ切込み	450角､450φ以下	40	か所			
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	40	か所			
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取外し,再 取付		84	m			
墨出し(内部改修)	複合改修	824	㎡			
養生(内部改修)	複合改修	824	㎡			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	824	㎡			
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般 -	149	㎡			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	149	㎡			
撤去		1	式			
計						

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有試験	定性分析　分析結果報告書共	5	検体			
計						