

工 事 起 工 （変更） 概 要 書					施設課長		審査		担当																
執行年度		工事名		エアハンドリングユニット更新工事（第3工区）設計書																					
R7 年度		工事場所		茨城県笠間市鯉渕6528			工 事 番 号		第 号																
設計 （変更） 概要 機械設備工事 一式 空気調和設備 自動制御設備 電気設備 撤去工事 発生材処理				施 工 方 法		請 負		保 証 期 間		2 年間															
				原 契 約 年 月 日		年 月 日																			
				工 期		年 月 日から 年 月 日まで 180 日間																			
				変 更 後 工 期		年 月 日から 年 月 日まで ☐ 変更なし 日間 ☐ 延期 日間 ☐ 短縮 日間																			
施設概要	建物名称		県立中央病院																						
	構 造		SRC 造 造		住 所 受 注 者 商号又は名称 代 表 者 名																				
	階 数		6 階建 階建																						
	建築面積		20,737.44 m ² m ²		費 目 起 工		第 1 回 変 更		第 2 回 変 更		増 減 （ △ ）														
	延べ面積		42,960.00 m ² m ²		請負に付する額又は請負額																				
施設概要	建物名称																								
	構 造		造 造		工 事 価 格																				
	階 数		階建 階建		消費税相当額																				
	建築面積		m ² m ²		請 負 決 定 額																				
	延べ面積		m ² m ²																						
	変更理由					変更請負工事算定基準 $\text{変更工事額} = \text{変更積算工事価格} \times \frac{\text{起工時の請負決定額}}{\text{起工時の請負に付する額}}$ <table><tr><td>変更積算工事価格</td><td></td><td>×</td><td>請負比率</td><td></td><td>=</td><td>変更工事価格</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							変更積算工事価格		×	請負比率		=	変更工事価格						
変更積算工事価格		×	請負比率		=	変更工事価格																			

番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(総 括 表)						
A	直接工事費			1 式			
B	共 通 費 (a+b+c)			1 式			
a	共通仮設費						
	共通仮設費 (率)						
	共通仮設費 (積上)						
b	現場管理費						
c	一般管理費等						
	一般管理費						
	契約保証費						
	合 計 (A + B)						
	消費税相当額			1 式			
	請負に付する額						

[illegible]

空調設備更新工事

[illegible]

[illegible]

空調設備更新工事		空気調和設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アソグ・ルワンジ 工法 ダクト(高圧1ダクト、 高圧2ダクト)	0.8mm(～450mm)	6	m ²			
アソグ・ルワンジ 工法 ダクト(高圧1ダクト、 高圧2ダクト)	1.0mm(451～750mm)	18	m ²			
アソグ・ルワンジ 工法 ダクト(高圧1ダクト、 高圧2ダクト)	1.2mm(1201～1500mm)	11	m ²			
送風機用 たわみ継手	片吸込形 №2 1/2以下	2	組			
送風機用 たわみ継手	片吸込形 №3 1/2以下	1	組			
ダクト用たわみ継手		1	m			
風量調節ダクト	300 300	1	個			
風量調節ダクト	400 400	1	個			
風量調節ダクト	550 400	1	個			
風量調節ダクト	600 400	1	個			
風量調節ダクト	600 500	1	個			
風量調節ダクト	600 600	1	個			
モータダクト	400 400	1	個			
モータダクト	600 500	1	個			
モータダクト	600 600	1	個			
風量測定口		12	個			
温度計		6	個			
ダクト 塗装	亜鉛鉄板製ダクト・露出	12	m ²			
保温		1	式			別紙 00-0002
既設ダクト接続費		1	式			

空調設備更新工事		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 25A	3	m			
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 40A	3	m			
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 50A	10	m			
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 65A	6	m			
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 80A	6	m			
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 100A	7	m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 20A	6	m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 32A	6	m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 50A	9	m			
青銅仕切弁	10K(ねじ) 20A	4	個			
青銅仕切弁	10K(ねじ) 25A	1	個			
青銅仕切弁	10K(ねじ) 40A	1	個			
鋳鋼仕切弁	10K(フランジ) 50A(外ねじ)	3	個			
鋳鋼仕切弁	10K(フランジ) 65A(外ねじ)	3	個			
鋳鋼仕切弁	10K(フランジ) 80A(外ねじ)	2	個			
鋳鋼仕切弁	10K(フランジ) 100A(外ねじ)	2	個			
フレキシブルジョイント	ステンレス製 20A	2	個			
フレキシブルジョイント	ステンレス製 32A	1	個			
フレキシブルジョイント	ステンレス製 50A	2	個			
フレキシブルジョイント	ステンレス製 65A	2	個			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

空調設備更新工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管撤去		1	式			別紙 00-0007
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	ねじ接合 機械室・便所 25A 再使用しない	3	m			
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	ねじ接合 機械室・便所 40A 再使用しない	3	m			
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	ねじ接合 機械室・便所 50A 再使用しない	10	m			
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	ねじ接合 機械室・便所 65A 再使用しない	6	m			
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	ねじ接合 機械室・便所 80A 再使用しない	6	m			
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	ねじ接合 機械室・便所 100A 再使用しない	7	m			
蒸気・配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	ねじ接合 機械室・便所 15A 再使用しない	3	m			
蒸気・配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	ねじ接合 機械室・便所 20A 再使用しない	1	m			
蒸気・配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	ねじ接合 機械室・便所 32A 再使用しない	3	m			
蒸気・配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	ねじ接合 機械室・便所 40A 再使用しない	5	m			
蒸気・配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	ねじ接合 機械室・便所 50A 再使用しない	4	m			
排水・配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	ねじ接合 機械室・便所 20A 再使用しない	6	m			
排水・配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	ねじ接合 機械室・便所 32A 再使用しない	6	m			
排水・配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	ねじ接合 機械室・便所 50A 再使用しない	9	m			
冷温水管 保温撤去	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミグラスウール 25A 再使用しない	3	m			
冷温水管 保温撤去	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミグラスウール 40A 再使用しない	3	m			
冷温水管 保温撤去	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミグラスウール 50A 再使用しない	10	m			
冷温水管 保温撤去	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミグラスウール 65A 再使用しない	6	m			
冷温水管 保温撤去	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミグラスウール 80A 再使用しない	6	m			

空調設備更新工事 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管撤去		1	式			別紙 00-0007
冷温水管 保温撤去	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミｸﾞﾗｽｸﾛｽ 100A 再使用しない	7	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミｸﾞﾗｽｸﾛｽ 20A 再使用しない	6	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミｸﾞﾗｽｸﾛｽ 32A 再使用しない	6	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミｸﾞﾗｽｸﾛｽ 50A 再使用しない	9	m			
蒸気管 保温撤去	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミｸﾞﾗｽｸﾛｽ 15A 再使用しない	3	m			
蒸気管 保温撤去	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミｸﾞﾗｽｸﾛｽ 20A 再使用しない	1	m			
蒸気管 保温撤去	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミｸﾞﾗｽｸﾛｽ 32A 再使用しない	3	m			
蒸気管 保温撤去	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミｸﾞﾗｽｸﾛｽ 40A 再使用しない	5	m			
蒸気管 保温撤去	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミｸﾞﾗｽｸﾛｽ 50A 再使用しない	4	m			
計						
電気撤去		1	式			別紙 00-0008
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	58	m			
600V絶縁電線 撤去	14mm2 × 1本 再使用しない	233	m			
計						

[illegible]