名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		
調査基準価格	1	式		
調査基準価格の100/110	1	式		

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
建築工事	1	式		
計				

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
本館・がんセンター	1	式		
計				

本館・がんセンター

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式		
外壁改修工事	1	式		
計				

本館・がんセンター

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設		1	式		
計					
外壁改修工事		1	式		
計					

本館・がんセンター　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
養生(外壁改修)		207	㎡			
整理清掃後片付け (外壁改修)		207	㎡			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 22m以上　設置期間90日 掛払い手間、供用1日賃料、基本料 、修理費、運搬費含む	2,292	㎡			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700　布枠500×1枚 12m未満　設置期間90日 掛払い手間、供用1日賃料、基本料 、修理費、運搬費含む	492	㎡			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 設置期間90日 掛払い手間、供用1日賃料、基本料 、修理費、運搬費含む	136	m			
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類　設置期間90日 掛払い手間、供用1日賃料、基本料 、修理費、運搬費含む	2,069	㎡			
養生防護棚 (直線部)	枠組本足場用 設置期間90日 掛払い手間、供用1日賃料、基本料 、修理費、運搬費含む	38	m			
高所作業車	12m　運搬費共	3	日			
計						

本館・がんセンター　外壁改修工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
施工数量調査 (外壁改修)	ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ塗替改修	1,199	㎡			
外壁ﾀｲﾙ浮き部補修	ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 16本/㎡	30.5	㎡			
外壁ｸﾗｯｸ補修	1液型弾性ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法	7.2	m			
防水形 複層塗材 E	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)、高圧水洗い共	72.2	㎡			
計						