

点 検 仕 様 書

件名 茨城県立中央病院 高圧受変電設備（非常系）点検業務委託

1 点検概要

茨城県立中央病院（以下「病院」という。）の高圧受変電設備非常系（エネルギーセンター棟2階，PET棟，救急・循環器センター棟）の点検を行う。

2 数量等

別紙数量内訳書による。

3 点検項目

- （1）エネルギーセンター棟2階，非常系の高圧受変電設備点検
- （2）PET棟，非常系の高圧受変電設備点検
- （3）救急・循環器センター棟，非常系の高圧受変電設備点検
- （4）停電作業補助及び停電に伴う仮設作業

4 成果品

以下のドキュメントを，A4版紙媒体1部，電子媒体1部で病院に納入すること。

- （1）点検計画書
- （2）作業結果報告書

5 特記事項

- （1）本点検について、点検日はエネルギーセンター棟及びPET棟点検で1日間、救急・循環器センター棟点検で1日間の計2日間で実施する。
- （2）事前に仮設を行う際は、病院と協議を行い作業にあたること。
- （3）停電作業計画書を作成し、病院の承諾を得ること。
例年、非常系の停電及び点検は12時15分から13時45分（1時間30分）で実施している。
- （4）点検時には事故対応として既設盤メーカー（株）白川電機製作所の立会を要する。
- （5）本仕様書に記載されていない事項は、最新版の国土交通省大臣官房官庁営繕部監修建築保全業務共通仕様書及び同解説による。その他、業務上の疑義が生じた場合には、別途協議のうえ、病院の指示に従うものとする。

6 添付参考図面

- | | | | |
|----|------------------------------|---|---|
| 1. | <u>茨城県立中央病院配置図</u> | 1 | 葉 |
| 2. | <u>エネルギーセンター棟受変電設備単線結線図</u> | 1 | 葉 |
| 3. | <u>PET棟受変電設備単線結線図</u> | 1 | 葉 |
| 4. | <u>救急・循環器センター棟受変電設備単線結線図</u> | 1 | 葉 |

点 検 数 量 表

件 名 高圧受変電設備(非常系)点検業務委託

上記工事の仕様に関する数量表とし、内訳は下記に記す。

番 号	点検場所及び区分	内 容	単 位	点検数量	備考
1	エネルギーセンター棟	過電流継電器試験	組	10	高圧き電盤(4), (5), (6), (7), (8), (9) (停電範囲点検対象盤内清掃含む)
2		高圧回路絶縁測定	組	12	
3		接地抵抗測定	組	1	
4	PET棟	過電流継電器試験	組	1	(停電範囲点検対象盤内清掃含む)
5		高圧回路絶縁測定	組	1	
6		接地抵抗測定	組	1	
7	救急・循環器センター棟	過電流継電器試験	組	5	(停電範囲点検対象盤内清掃含む)
8		高圧回路絶縁測定	組	1	
9		接地抵抗測定	組	1	
13		エネルギーセンター1階サーバー電源用に、電源切替盤までCVT60°を配線	式	1	CVTケーブル(70m)は支給する
14		エネルギーセンター2階サーバー空調電源用に、空調電源切替盤の切替操作	式	1	
15		本館2階サーバー電源用に、電源切替盤までCVT38°を配線	式	1	CVTケーブル(85m)は支給する
		※仮設電源作業は、電源供給場所(エネルギーセンター)からの作業とする。 (仮置場からの移動は病院側で行うものとする。)			